

Przedmiar robót

Obiekt Remont wentylacji - wymiana dygestorium w laboratorium K-15 (ZOiOW)
Budowa Rzeszów, Aleja Powstańców Warszawy 6
Inwestor Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rzeszów Listopad 2015

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont wentylacji - wymiana dygestorium w laboratorium K-15 (ZOiOW)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty demontażowe i przygotowawcze				
1	KNR 4-02u1 0001/02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 2200mm	m	8,000
2	KNR 4-02u1 0002/02	Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 2200mm	szt	4,000
3	KNR 4-02u1 0006/03	Analogia. Demontaż podstawy dachowej wraz z cokołem	szt	1,000
4	KNR 4-02u1 0010/01	Analogia. Demontaż wentylatorów promieniowych o średnicy otworów ssących do 200mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika	szt	1,000
5	KNR 4-02u1 0014/04	Analogia - demontaż wraz z utylizacją istniejącego dygestorium L=1200 mm	szt	1,000
6	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia średnicy 15-20mm	szt	1,000
7	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
8	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm	szt	1,000
9	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka i po wykonaniu prac remontowo-instalacyjnych ponowny montaż sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-włóknowych 60x60cm na rusztach	m2	1,440
2. Roboty montażowe				
10	KNR 2-17 0322/01	Analogia. Dostawa i montaż dygestorium L=1200 mm	szt	1,000
11	KNR 2-17 0113/02	Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm	m2	2,950
12	KNR 9-16 0108/01	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym i średnicy do 200mm samoprzylepną matą lamelową o grubości 80mm, udział kształtek do 35%	m2	1,200
13	KNR 2-17 0155/02	Tłumik akustyczny rurowy prosty o średnicy 200mm L=1000 mm kwasoodporny	szt	1,000
14	KNR 2-17 0150/02	Podstawy dachowe w układach bezkanałowych z blachy kwasoodpornej, kołowe, typ B/I o średnicy wylotów 200mm wraz z cokołem	szt	1,000
15	KNR 2-17 0208/01	Wentylator dachowy kwasoodporny przeciwybuchowy o wydatku 700-900 m3/h wraz z wyłącznikiem serwisowym	szt	1,000
16	KNR 2-17 0156/02	Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubości do 2 cegieł o wym.: 595*75 mm	szt	7,000
17	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do dygestorium - podłączenie instalacji wody	szt	1,000
18	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową do dygestorium - podłączenie instalacji kanalizacji	podejście	1,000
19	KNR 2-15 0306/01	Dodatek za wykonanie podejścia o średnicy przyłącza 20mm do dygestorium - podłączenie instalacji gazu	kpł	1,000
20	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	7,000
21	KNR 7-08r98 0103/01	Analogia. Montaż skrzynki elektrycznej do zasilania wentylatora i dygestorium	układ	1,000
22	KNR 4-03 0702/04	Podłączenie instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą do wentylatora	szt	1,000
23	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		

Remont wentylacji - wymiana dygestorium w laboratorium K-15 (ZOiOW)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			pomiar.	2,000
24	Kalkulacja indywidualna	Badanie skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej	pomiar.	1,000

Remont wentylacji - wymiana dygestorium w laboratorium K-15 (ZOiOW)

Nr	Opis robót
1.	Roboty demontażowe i przygotowawcze
2.	Roboty montażowe