

Przedmiar robót

Obiekt Remont wentylacji - wymiana dygestorium w laboratorium Materiałów Budowlanych (ZBO)
Budowa Rzeszów, ul. Poznańska 2
Inwestor Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Rzeszów Listopad 2015r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont wentylacji - wymiana dygestorium w laboratorium Materiałów Bubowlanych (ZBO)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty demontażowe				
1	KNR 4-01 1111/02	Analogia. Demontaż szyby w górnej części okna	m2	0,600
2	KNR 4-01 1108/04	Analogia. Wstawienie płyty poliwęglanowej o grubości 19 mm	m2	0,600
2. Roboty montażowe				
3	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
4	KNR 2-17 0156/02	Nawietrzaki podokienne, typ A w murach o grubości do 2 cegieł o wym.: 595*75 mm	szt	3,000
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia filtrowentylacyjnego wraz z wyposażeniem wg. opisu przedmiotu zamówienia	kpl	1,000
6	KNR 2-17 0322/01	Analogia. Dostawa i montaż dygestorium o wym.: 1200*700*120 mm, wyposażone w : 1x gniazdo elektryczne 230V, sterowanie oświetleniem komory roboczej, instalacja elektryczna z zerowaniem 230V 50 Hz, lampa oświetleniowa, okno na przeciwwagach, szyba ze szkła bezpiecznego, czujnik/miernik przepływu powietrza z wyświetlaczem wskazującym bieżący przepływ powietrza	szt	1,000
7	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,000
8	Kalkulacja indywidualna	Badanie skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej	pomiar.	1,000