

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej	km	0.038		
2 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	66.92		
3 d.1	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³	28.68		
4 d.1	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³	95.6		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY MONTAŻOWE				
5 d.2	KNNR-W 3 0408-08 analogia	Wiercenie otworów o śr. 25 cm w w kręgach betono- wych - włączenie do istniejących studni kanalizacji de- szczowej Krotność = 9	cm	15		
6 d.2	KNNR-W 3 0408-09 analogia	Wiercenie otworów o śr. 25 cm w w kręgach betono- wych - włączenie do istniejących studni kanalizacji de- szczowej - dodatek za każde 10 mm zwiększenia średni- cy otworu Krotność = 19	cm	15		
7 d.2	KNNR 1 0608- 02	Podsypka o gr. 15cm w gotowym wykopie wyk.z piasku.	m ³	5.7		
8 d.2	KNNR 4 1308- 03	Kanały z rur PVC SN 8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	38		
9 d.2	KNNR 1 0608- 02	Obsypka o gr. 25 cm ponad rurę z piasku.	m ³	9.5		
10 d.2	KNNR-W 2-19 0102-01	Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	38		
11 d.2	KNNR 4 1424- 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem h=0,8m bez syfonu, z wpustem podkrawęż- nikowym, pierścieniem dystansowym, pierścieniem od- ciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otworów, montażem przejść szczelnych	szt.	7		
12 d.2	KNNR 4 1424- 03 analogia	Studzienka betonowe o śr.500 mm	szt.	1		
13 d.2	KNNR 2-18 0626- 05	Montaż brakujących pokryw nadstudziennych żelbeto- wych z pierścieniem odciążającym i wiazem o śr. 100 cm	kpl.	4		
14 d.2	KNNR 4 1610- 02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi- nalnej 200 mm	odc. -1 prób.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: