

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR (*)		
0+000,00	0,00	3,97						0,00
0+020,38	0,59	2,26	20,38	6,00	63,43	6,00	57,44	57,44
0+037,98	0,63	2,30	17,60	10,76	40,13	10,76	29,37	86,80
0+077,54	0,40	2,05	39,56	20,41	86,13	20,41	65,72	152,52
0+090,20	0,45	2,92	12,66	5,39	31,47	5,39	26,08	178,60
0+098,46	0,00	9,41	8,26	1,88	50,90	1,88	49,02	227,62
0+109,35	1,90	9,89	10,89	10,35	105,09	10,35	94,74	322,36
0+122,70	0,21	3,15	13,35	14,12	87,05	14,12	72,93	395,29
0+137,82	0,45	3,13	15,12	4,99	47,42	4,99	42,43	437,72
0+155,83	1,86	1,70	18,01	20,73	43,44	20,73	22,71	460,43
0+165,39	2,67	1,98	9,56	21,65	17,58	17,58	-4,07	456,36
0+175,00	0,58	3,17	9,61	15,61	24,75	15,61	9,14	465,50
0+195,00	0,39	4,34	20,00	9,61	75,17	9,61	65,56	531,06
0+204,36	1,10	3,18	9,36	6,96	35,24	6,96	28,28	559,34
RAZEM				148,45	707,79	144,37		

Dodatek na zjazdach, wykop: 68m3

Bilans robót ziemnych:
WYKOP NA ODKŁAD [m3] 776
DOKOP/NASYP [m3] 149
HUMUS ISTNIEJĄCY grub. 15cm [m3] 234