

Remont holu korytarza niskiego parteru w bud. L-28

L.p	Opis zakresu robót	J.m	Ilość
1	<u>Roboty br. budowlanej</u>		
1.1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2	10,08
1.2	Montaż drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych wewnętrznych o świetle przejścia skrzydła wiodącego 90 cm, a pełnego otwarcia 140 cm szklonych górą szkłem bezpiecznym, a dołem wypełnienie pełne nieprzezierne, wkładka zamka bębenkowa z kluczem poziomym atest 5.1.B	m2	10,08
1.3	Naprawa szpaletów drzwiowych przez wykonanie pasów tynków kategorii III, pas do 30·cm	m	37,2
1.4	Zeskrobanie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów	m2	319,81
1.5	Gruntowanie powierzchni sufitów preparatem wzmacniającym paroprzepuszczalnym	m2	86,81
1.6	Gruntowanie powierzchni ścian preparatem wzmacniającym paroprzepuszczalnym	m2	233,01
1.7	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	104,48
1.8	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2	86,81
1.9	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2	233,01
1.10	Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 5·m, nakłady podstawowe	m2	31,32
1.11	Zerwanie cokolików ceramicznych	m2	11,71
1.12	Odbicie zerodowanych tynków wewnętrznych, w dolnych pasach ścian wewnętrznych	m2	81,32
1.13	Kalk. indywidualna - Zdiagnozowanie i usunięcie źródła przecieku wody opadowej na ścianę w rejonie zewnętrznych schodów wejścia głównego do budynku	kpl	1
1.14	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury grubości ~40 cm, rozstaw otworów 10·cm	m	58,54
1.15	Uzupełnienie tynków renowacyjnych wewnętrznych kat. III, na ścianach po zbitych starych tynkachw pasie wys. 1 m od posadzki	m2	81,32
1.16	P. analogię - Mechaniczne przeszlifowanie posadzek lastrykowych celem usunięcia warstwy zaolejonej	m2	86,81
1.17	2 krotne szlamowanie preparatem aquafin 2-k powierzchni posadzek łącznie z pasem ściennym pod cokoliki - (izolacja przeciwwilgociowa odporna na ujemne parcie wody)	m2	95,59
1.18	Posadzki z płytek ceramicznych "Gres" porcelanato płytki 30x30 gat I	m2	86,81
1.19	Cokoliki wys. 15 cm z płytek ceramicznych "Gres" porcelanato 30x30 cm gat I	m	58,54
1.20	Malowanie 2-krotne tynków gładkich ścian i sufitów, farbą emulsyjną paroprzepuszczalną trudno ścieralną i trudno zmywalną	m2	256,58