

Przedmiar robót

Wymiana drewnianych drzwi wejściowych od strony ulicy M.C. Skłodowskiej wraz z remontem schodów i zadaszenia

Obiekt lub rodzaj robót: Schody wejścia do budynku D od strony ulicy M.C. Skłodowskiej

Inwestor: Politechnika Rzeszowska

Data opracowania:
2016-06-01


Inspektor Nadzoru
mgr inż. Piotr Wilk
Upr. nr: PDK/0062/0W0K/08

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drewnianych drzwi wejściowych od strony ulicy M.C. Skłodowskiej wraz z remontem schodów i zadaszenia		
1	Element	Wymiana drzwi		
1.1	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych drewnianych, ponad 2 m ²		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	1
1.2	KNR 19/1023/12 (1) analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych o świetle przejścia skrzydła wiodącego 90 cm a pełnego otwarcia 122 cm, drzwi RAL 9007 o wsp. U=1.5 W/(m ² *K), z progiem, pochwytem oraz zamkiem z wkładką i samozamykaczem, trzy zawiasy na skrzydło (podział szklenia wg rysunku)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,5*2,2	3,300000	
		RAZEM:	3,300000	3,30
1.3	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na szpaletach osadzonych drzwi obustronnie pas do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,27*2+1,53	6,070000	
		RAZEM:	6,070000	6,07

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Element	Remont nawierzchni schodów		
2.1	KNR 401/211/3	Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach - p.analog skucie posadzki betonowej przy wejściu do budynku na głęb.5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podest	3,1*1,02	3,162000	
	Stopnie	2,4*0,3*3	2,160000	
		RAZEM:	5,322000	m2 5,32
2.2	KNRW 401/324/4 analogia	Obsadzenie drobnych elementów, w podłogach betonowych ram - dostawa i montaż kratki wentylacyjnej aluminiowej RAL 9007 o wymiarach 80*8 cm	szl	1,00
2.3	KNR 202/1118/1 analogia	Warstwa wyrównująca powierzchnie podłożu pod okładziny z płyt granitowych z zaprawy wodoszczelnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podest	3,1*1,02	3,162000	
	Stopnie	2,4*0,3*3	2,160000	
		RAZEM:	5,322000	m2 5,32
2.4	KNR 202/1118/1 analogia	Elastyczna izolacja p. wodna i p. wilgociowa powierzchni pod okładziny z płyt granitowych przez 2-krotne szlamowanie preparatem (wsp do R=2,0) R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podest	3,1*1,02	3,162000	
	Stopnie	2,4*0,3*3	2,160000	
	Podstopnice	2,4*0,15*4	1,440000	
	Ściany boczne	(0,35*0,9+1,5*0,5+0,6*0,5)*2	2,730000	
		RAZEM:	9,492000	m2 9,49
2.5	KNRW 202/2112/1 (4)	Posadzki zewnętrzne, na zaprawie klejowej mrozo i wodo odpornej wysoko elastycznej klasy. Posadzki z płyt granitowych płomieniowanych grubości 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podest	3,1*1,02	3,162000	
	Stopnie	2,4*0,3*3	2,160000	
	Ściany boczne	(0,35*0,9+1,5*0,5+0,6*0,5)*2	2,730000	
		RAZEM:	8,052000	m2 8,05
2.6	KNRW 202/2113/3 (1)	Stopnie okładzinowe zewnętrzne - podstopnice i cokoliki proste granit polerowany grubości 3 cm, szerokość do 15 cm na zaprawie klejowej jak w poz. 2.5		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Podstopnice biegów schodowych szer ~15 cm	2,4*0,15*4	1,440000	
		RAZEM:	1,440000	m 1,44
2.7	ORGB 202/1134/1 (1)	Konserwacja płyt granitowych przez zagruntowanie powierzchni preparatem I (wsp. do M=0,5) R = 1,000 M = 0,500 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9,49+1,44*0,15	9,706000	
		RAZEM:	9,706000	m2 9,71
2.8	KNR 202/1219/3	Montaż wycieraczki zewnętrznej naprzeciw wejścia typu algumata. Wymiar kraty 90*60 cm	szl	1
2.9	KNRW 202/120 9/1 analogia	Balustrady z pochwytem ze stali nierdzewnej, schodowe (wg rysunku schodów)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,03+2,03	4,060000	
		RAZEM:	4,060000	m 4,06

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Wymiana zadaszenia		
3.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: zadaszenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*1,0	1,300000	
		RAZEM:	1,300000	m2 1,30
3.2	KNR 401/1306/1	Demontaż konstrukcji istniejącego zadaszenia o wymiarach w rzucie dachu 1,6*1,1 m	szt	1,00
3.3	KNRW 202/122 0/3 analogia	Dostawa i montaż systemowego zadaszenia szklanego o wymiarach 1,3 m na 1,2 m nad wejściem do budynku D (wg rysunku)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*1,2	1,560000	
		RAZEM:	1,560000	m2 1,56