

Przedmiar robót

Modernizacja pomieszczeń w parterze bud. F P.Rz.

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty br. sanitarnej**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Inwestycji i Remontów Politechniki Rzeszowskiej**

Data opracowania:
2013-06-25

Autor opracowania:
Andrzej Łojarczyk, St. Insp. Nadzoeru

.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń w parterze bud. F P.Rz.		
1	Element	Roboty sanitarne		
1.1	KNR 402/515/3	Przez analogię - demontaż oraz ponowny montaż grzejnika, żeliwnego żebrowego po rob. malarskich (M=0) R = 1,000 M = 0,000 S = 1,000	kpl	3,00
1.2	KNR 402/512/1	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki, f' 15-20 mm	szt	3,00
1.3	KNR 215/415/1 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn' 15 mm - zawory odcinające powrotne RLV-15	szt	3,00
1.4	KNR 215/415/1 (1)	Zawory do regulacji c.o., Dn' 15 mm - zawór gwintowany fi 15 mm wraz z głowicą termostatyczną	szt	3,00
1.5	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 50 mm	szt	1,00
1.6	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
1.7	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1,00
1.8	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa ścienna Dn 15 mm	szt	1,00
1.9	KNR 215/221/2	Umywalka pojedyncza porcelanowa	szt	1,00
1.10	KNR 215/112/1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	2,00
1.11	KNR 215/121/1	Dostawa i montaż podgrzewacza wody - podgrzewacz elektryczny, pojemnościowy, V= 10 l, wiszący	kpl	1,00
1.12	KNR 215/110/4	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	3,00