

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budynek F - przebudowa sanitariatów parter- VII piętro**
Adres obiektu budowlanego: **Pomieszczenia w budynku F Politechniki Rzeszowskiej**
Nazwa i adres zamawiającego: **Politechnika Rzeszowska al. Powstańców Warszawy 12**
Data opracowania przedmiaru robót: **2016-04-22**
Nazwa obiektu lub robót: **Roboty murarskie, posadzkarskie i malarskie**
Nazwa jednostki opracowującej: **Dział Inwestycji i Remontów Politechniki Rzeszowskiej**

Data opracowania:
2016-04-22

Autor opracowania:
Piotr Wilk, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Remont sanitariatów Parter
1.1	Parter WC Damskie - dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych
1.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
1.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1.3	Demontaż istniejącego przeszklenia
1.1.4	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej
1.1.5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.1.6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.1.7	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02 - ścianka REI60 grubości 12 cm
1.1.8	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.1.9	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
1.1.10	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
1.1.11	Montaż ościeżnic EI 30
1.1.12	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych drewnianych o świetle przejścia 90 cm o odporności EI 30 wyposażonych w kratkę Ppoż. oraz pochwyty dla niepełnosprawnych wraz z klamką i zamkiem.
1.1.13	Montaż samozamykacza do drzwi
1.1.14	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.1.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
1.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny
1.1.17	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny
1.1.18	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
1.1.19	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
1.1.20	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
1.1.21	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały
1.1.22	Anemostaty kołowe, typ 'D', o średnicach do 160 mm - montaż w suficie podwieszonym z uwzględnieniem przewodu elastycznego długości 1,5 m
1.1.23	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowa (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm
1.1.24	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm
1.1.25	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm
1.1.26	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm
1.1.27	Montaż suszarki do rąk
1.1.28	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm
1.1.29	Montaż dozownika mydła
1.2	Parter WC męskie
1.2.1	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor szary, wysokość ścianek h=2,10 m
1.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
1.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
1.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
1.2.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
1.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1.2.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
1.2.8	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
1.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
1.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
1.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
1.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
1.2.13	Montaż ościeżnic do drzwi Ppoż.
1.2.14	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych drewnianych o świetle przejścia 90 cm o odporności EI 30 wyposażonych w kratkę Ppoż. wraz z klamką i zamkiem.
1.2.15	Montaż samozamykacza do drzwi Ppoż.
1.2.16	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
1.2.17	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny
1.2.18	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
1.2.19	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny
1.2.20	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
1.2.21	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
1.2.22	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
1.2.23	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały
2	Remont sanitariatów I PIĘTRO
2.1	I Piętro WC damskie
2.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
2.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
2.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły

Nr	Nazwa działu robót
2.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
2.1.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
2.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.1.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
2.1.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
2.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
2.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
2.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, kompletne z ościeżnicą, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B i pochwytym dla niepełnosprawnych.
2.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
2.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
2.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
2.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
2.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
2.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
2.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
2.1.21	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowna (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm
2.1.22	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm
2.1.23	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm
2.1.24	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm
2.1.25	Montaż suszarki do rąk
2.1.26	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm
2.1.27	Montaż dozownika mydła
2.1.28	Montaż poręczy drzwiowej długości 60 cm
2.2	I Piętro WC męskie
2.2.1	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
2.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
2.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
2.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
2.2.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
2.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.2.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
2.2.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
2.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
2.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
2.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
2.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
2.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
2.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
2.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
2.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
2.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
2.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
2.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
3	II PIĘTRO
3.1	II Piętro WC damskie
3.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
3.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej
3.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
3.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
3.1.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
3.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.1.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
3.1.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
3.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
3.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
3.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, kompletne z ościeżnicą, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B i pochwytym dla niepełnosprawnych.
3.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
3.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
3.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

Nr	Nazwa działu robót
3.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
3.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
3.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
3.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem
3.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
3.1.21	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowa (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm
3.1.22	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm
3.1.23	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm
3.1.24	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm
3.1.25	Montaż suszarki do rąk
3.1.26	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm
3.1.27	Montaż dozownika mydła
3.1.28	Montaż poręczy drzwiowej długości 60 cm
3.2	II Piętro WC męskie
3.2.1	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
3.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²
3.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
3.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
3.2.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
3.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²
3.2.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
3.2.8	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
3.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
3.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
3.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm ² , okucia kpl.
3.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
3.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m ²
3.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
3.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²
3.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
3.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
3.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
3.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem
3.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
4	III Piętro
4.1	III Piętro WC damskie
4.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m ²
4.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej
4.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
4.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
4.1.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
4.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²
4.1.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
4.1.8	Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
4.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
4.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
4.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm ² , okucia kpl.
4.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
4.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²
4.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²
4.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
4.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
4.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
4.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
4.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem
4.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
4.1.21	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowa (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm
4.1.22	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm
4.1.23	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm
4.1.24	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm
4.1.25	Montaż suszarki do rąk
4.1.26	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm
4.1.27	Montaż dozownika mydła

Nr	Nazwa działu robót
4.1.28	Montaż poręczy drzwiowej długości 60 cm
4.2	Piętro III WC męskie
4.2.1	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
4.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
4.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
4.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
4.2.5	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
4.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.2.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
4.2.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
4.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
4.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
4.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
4.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
4.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
4.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
4.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
4.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
4.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
4.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
4.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
5	IV PIĘTRO
5.1	Piętro IV WC damskie
5.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
5.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej
5.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
5.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
5.1.5	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
5.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.1.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
5.1.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
5.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
5.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
5.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
5.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
5.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
5.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
5.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
5.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
5.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
5.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
5.2	Piętro IV WC męskie
5.2.1	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
5.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
5.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
5.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
5.2.5	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek
5.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5.2.7	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
5.2.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
5.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
5.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
5.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
5.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
5.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
5.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
5.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

Nr	Nazwa działu robót
5.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
5.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
5.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
5.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
5.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
6	V PIĘTRO
6.1	V Piętro WC Damskie
6.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
6.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej
6.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
6.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
6.1.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
6.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.1.7	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
6.1.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
6.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
6.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
6.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
6.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
6.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
6.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
6.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
6.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
6.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
6.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
6.2	V Piętro WC męskie
6.2.1	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
6.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
6.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
6.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
6.2.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
6.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.2.7	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
6.2.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
6.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
6.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
6.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
6.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
6.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
6.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny
6.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
6.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny
6.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
6.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
6.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
6.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
7	VI PIĘTRO
7.1	VI Piętro WC damskie
7.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
7.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej
7.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
7.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
7.1.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
7.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7.1.7	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
7.1.8	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
7.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
7.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
7.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
7.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
7.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

Nr	Nazwa działu robót
7.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny
7.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny
7.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
7.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
7.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem
7.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
7.2	VI Piętro WC męskie
7.2.1	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
7.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
7.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
7.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
7.2.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
7.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7.2.7	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
7.2.8	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
7.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
7.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych
7.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B,zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
7.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
7.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
7.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny
7.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny
7.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
7.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
7.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem
7.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
8	VII Piętro
8.1	Piętro VII WC damskie
8.1.1	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
8.1.2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej
8.1.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
8.1.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
8.1.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
8.1.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8.1.7	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
8.1.8	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
8.1.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
8.1.10	Montaż ościeżnic regulowanych
8.1.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B,zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
8.1.12	Montaż samozamykacza do drzwi
8.1.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
8.1.14	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
8.1.15	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny
8.1.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny
8.1.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
8.1.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
8.1.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem
8.1.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały
8.2	Piętro VII WC męskie
8.2.1	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m
8.2.2	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2
8.2.3	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły
8.2.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
8.2.5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
8.2.6	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8.2.7	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km
8.2.8	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian
8.2.9	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach
8.2.10	Montaż ościeżnic regulowanych

Nr	Nazwa działu robót
8.2.11	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.
8.2.12	Montaż samozamykacza do drzwi
8.2.13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2
8.2.14	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny
8.2.15	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2
8.2.16	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny
8.2.17	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą
8.2.18	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym
8.2.19	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem
8.2.20	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynek F - przebudowa sanitariatów parter- VII piętro		
1	Rozdział	Remont sanitariatów Parter		
1.1	Element	Parter WC Damskie - dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych		
1.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
1.1.2	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianki o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.97	5,32	
		minus -0,70*2,00	-1,40	
		RAZEM:	3,92	m2 3,92
1.1.3	KNR 401/1111/2	Demontaż istniejącego przeszklenia	m2	2,43
1.1.4	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.42	4,33	
		RAZEM:	4,33	m2 4,33
1.1.5	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.79+2.42*2)*2.50	16,58	
		RAZEM:	16,58	m2 16,58
1.1.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 1.1.2 3,92{m2}*0,17	0,67	
		poz 1.1.3 4,33{m2}*0,03	0,13	
		poz 1.1.5 16,58{m2}*0,02	0,33	
		RAZEM:	1,13	m3 1,13
1.1.7	KNRW 202/2003/4	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 50-02 - ścianka REI60 grubości 12 cm	m2	2,43
1.1.8	KNR 401/303/2	Uzupełnienie ścianek z cegiel o grub. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.97	5,32	
		minus -0,90*2,05	-1,85	
		RAZEM:	3,47	m2 3,47
1.1.9	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.79+2.42*2)*2.50	16,58	
		RAZEM:	16,58	m2 16,58
1.1.10	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.79+2.42*2)*2.50	16,58	
		RAZEM:	16,58	m2 16,58
1.1.11	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic EI 30	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.1.12	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych drewnianych o świetle przejścia 90 cm o odporności EI 30 wyposażonych w kratkę Ppoż. oraz pochwyty dla niepełnosprawnych wraz z klamką i zamkiem.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	1,85
1.1.13	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
1.1.14	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.42	4,33	
		RAZEM:	4,33	4,33
1.1.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.42	4,33	
		RAZEM:	4,33	4,33
1.1.16	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.42	4,33	
		RAZEM:	4,33	4,33
1.1.17	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.79+2.42)*2*2.25	18,95	
		minus	-1,85	
		RAZEM:	17,10	17,10
1.1.18	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	17,10
1.1.19	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.79+2.42)*2*0.25	2,11	
		Ściana		
		RAZEM:	2,11	2,11
1.1.20	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.79+2.42)*2*0.25	2,11	
		Ściana z klatką schodową	6,94	
		RAZEM:	9,05	9,05
1.1.21	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.79*2.42	4,33	
		RAZEM:	4,33	4,33
1.1.22	KNR 217/140/1	Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 160 mm - montaż w suficie podwieszanym z uwzględnieniem przewodu elastycznego długości 1,5 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	1
1.1.23	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowna (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2
1.1.24	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
1.1.25	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
1.1.26	KNR 508/701/2	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
1.1.27	KNR 508/402/1	Montaż suszarki do rąk R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
1.1.28	KNR 508/701/2	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
1.1.29	KNR 508/701/2	Montaż dozownika mydła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
1.2	Element	Parter WC męskie		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor szary, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC	(1,75+1,30)	3,05
		RAZEM:	3,05	3,05
1.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
1.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75		9,06
		RAZEM:	9,06	
1.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*2,25		39,60
		RAZEM:	39,60	
1.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25		4,40
		RAZEM:	4,40	
1.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 1.2.3 0,41{m2}*0,17		0,07
		poz 1.2.4 9,06{m2}*0,02		0,18
		poz 1.2.5 39,60{m2}*0,03		1,19
		poz 1.2.6 4,40{m2}*0,03		0,13
		RAZEM:	1,57	
1.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:	44,00	
1.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		44		44,00
		RAZEM:	44,00	
1.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*1		1,85
		RAZEM:	1,85	
1.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*2		3,69
		RAZEM:	3,69	
1.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		1,00
		RAZEM:	1,00	
1.2.13	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic do drzwi Ppoż.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*1		1,85
		RAZEM:	1,85	
1.2.14	KNNR 2/1103/1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych drewnianych o świetle przejścia 90 cm o odporności EI 30 wyposażonych w kratkę Ppoż. wraz z klamką i zamkiem.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,05*1		1,85
		RAZEM:	1,85	
1.2.15	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi Ppoż.	szt	1
1.2.16	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75		9,06
		RAZEM:	9,06	
1.2.17	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75		9,06
		RAZEM:	9,06	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.2.18	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	
1.2.19	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	
1.2.20	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	
1.2.21	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	
1.2.22	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	
1.2.23	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Remont sanitariatów I PIĘTRO		
2.1	Element	I Piętro WC damskie		
2.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
2.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97	5,17	
		minus -0.70*2.00	-1,40	
		RAZEM:	3,77	
2.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
2.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,42	4,36	
		(import)Razem =3.710000		
		RAZEM:	4,36	
2.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		korekta 0.010000	0,01	
		(import)Razem =18.590000		
		RAZEM:	18,60	
2.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		korekta 0.010000	0,01	
		(import)Razem =2.070000		
		RAZEM:	2,08	
2.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 2.1.2 3,77{m2}*0.11	0,41	
		poz 2.1.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 2.1.4 4,36{m2}*0.02	0,09	
		poz 2.1.5 18,60{m2}*0.03	0,56	
		poz 2.1.6 2,08{m2}*0.03	0,06	
		RAZEM:	1,19	
2.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,6+1,1	19,70	
		RAZEM:	19,70	
2.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,6+1,1	19,70	
		RAZEM:	19,70	
2.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		korekta 0.010000	0,01	
		(import)Razem =1.850000		
		RAZEM:	1,86	
2.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, kompletne z ościeżnicą, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B i pochwytem dla niepełnosprawnych.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		korekta 0.010000	0,01	
		(import)Razem =1.850000		
		RAZEM:	1,86	
2.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
2.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	4,36
2.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	4,36
2.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	16,74
2.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	16,74
2.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	2,07
2.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
2.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
2.1.21	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowna (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.1.22	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2
2.1.23	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.1.24	KNR 508/701/2	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.1.25	KNR 508/402/1	Montaż suszarki do rąk R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.1.26	KNR 508/701/2	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.1.27	KNR 508/701/2	Montaż dozownika mydła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.1.28	KNR 508/701/2	Montaż poręczy drzwiowej długości 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
2.2	Element	I Piętro WC męskie		
2.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC (1,75+1,30)	3,05	
		RAZEM:	3,05	3,05
2.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
2.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
2.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
2.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3.20+1.75)*2*2.25	39,60	
		RAZEM:	39,60	39,60
2.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3.20+1.75)*2*0.25	4,40	
		RAZEM:	4,40	4,40
2.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 2.2.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 2.2.4 9,06{m2}*0.02	0,18	
		poz 2.2.5 39,60{m2}*0.03	1,19	
		poz 2.2.6 4,40{m2}*0.03	0,13	
		RAZEM:	1,57	1,57

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,40	44,00	
		RAZEM:	44,00	m2 44,00
2.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	m2 44,00
2.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	m2 3,69
2.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	m2 3,69
2.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2
2.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06
2.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06
2.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06
2.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2 39,60
2.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2 39,60
2.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2 4,40
2.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2 4,40
2.2.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	II PIĘTRO		
3.1	Element	II Piętro WC damskie		
3.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
3.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97	5,17	
		minus -0.70*2.00	-1,40	
		RAZEM:	3,77	m2 3,77
3.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
3.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.80*2.42	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
3.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	m2 18,59
3.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	m2 2,07
3.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 3.1.2 3,77{m2}*0.11	0,41	
		poz 3.1.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 3.1.4 4,36{m2}*0.02	0,09	
		poz 3.1.5 18,59{m2}*0.03	0,56	
		poz 3.1.6 2,07{m2}*0.03	0,06	
		RAZEM:	1,19	m3 1,19
3.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	20,65
3.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	20,65
3.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
3.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 90 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, kompletne z ościeżnicą, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B i pochwytym dla niepełnosprawnych.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
3.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
3.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
3.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
3.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
3.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2	16,79	
		RAZEM:	16,79	m2 16,79

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2	16,79	
		RAZEM:	16,79	16,79
3.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		korekta	0,01	
		(import)Razem =2.070000		
		RAZEM:	2,08	2,08
3.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
3.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
3.1.21	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowna (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.1.22	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2
3.1.23	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.1.24	KNR 508/701/2	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.1.25	KNR 508/402/1	Montaż suszarki do rąk R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.1.26	KNR 508/701/2	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.1.27	KNR 508/701/2	Montaż dozownika mydła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.1.28	KNR 508/701/2	Montaż poręczy drzwiowej długości 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
3.2	Element	II Piętro WC męskie		
3.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC	(1,75+1,30)	3,05
		RAZEM:	3,05	3,05
3.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
3.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
3.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
3.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3.20+1.75)*2*2.25	39,60	
		RAZEM:	39,60	39,60
3.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3.20+1.75)*2*0.25	4,40	
		RAZEM:	4,40	4,40
3.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 3.2.3	0,41{m2}*0.17	0,07
		poz 3.2.4	9,06{m2}*0.02	0,18
		poz 3.2.5	39,60{m2}*0.03	1,19
		poz 3.2.6	4,40{m2}*0.03	0,13
		RAZEM:	1,57	1,57
3.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	44,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	m2 44,00
3.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	m2 3,69
3.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	m2 3,69
3.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2
3.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06
3.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06
3.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06
3.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2 39,60
3.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2 39,60
3.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2 4,40
3.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2 4,40
3.2.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2 9,06

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	III Piętro		
4.1	Element	III Piętro WC damskie		
4.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
4.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97	5,17	
		minus -0.70*2.00	-1,40	
		RAZEM:	3,77	m2 3,77
4.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
4.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,42	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
4.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	m2 18,59
4.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	m2 2,07
4.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 4.1.2 3,77{m2}*0.11	0,41	
		poz 4.1.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 4.1.4 4,36{m2}*0.02	0,09	
		poz 4.1.5 18,59{m2}*0.03	0,56	
		poz 4.1.6 2,07{m2}*0.03	0,06	
		RAZEM:	1,19	m3 1,19
4.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłóży preparatami gruntujácymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,59+2,07	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
4.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłóżu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,66	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
4.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
4.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
4.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
4.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
4.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	4,36
4.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	3,71
4.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2	16,79	
		RAZEM:	16,79	m2 16,79

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	18,59
4.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	2,07
4.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
4.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
4.1.21	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz kątowa (L) stała ścienna - element pionowy długości 80 cm, element poziomy długości 55 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.1.22	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 85 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2
4.1.23	KNR 508/701/2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych - poręcz ścienna uchylna miski ustępowej - wysięg 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.1.24	KNR 508/701/2	Montaż - wieszak ścienny łazienkowy pojedynczy - wysięg 7 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.1.25	KNR 508/402/1	Montaż suszarki do rąk R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.1.26	KNR 508/701/2	Montaż lustra ściennego uchylnego 60x60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.1.27	KNR 508/701/2	Montaż dozownika mydła R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.1.28	KNR 508/701/2	Montaż poręczy drzwiowej długości 60 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1
4.2	Element	Piętro III WC męskie		
4.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC (1,75+1,30)	3,05	
		RAZEM:	3,05	3,05
4.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
4.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
4.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
4.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*2.25	39,60	
		RAZEM:	39,60	39,60
4.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*0.25	4,40	
		RAZEM:	4,40	4,40
4.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 4.2.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 4.2.4 9,06{m2}*0.02	0,18	
		poz 4.2.5 39,60{m2}*0.03	1,19	
		poz 4.2.6 4,40{m2}*0.03	0,13	
		RAZEM:	1,57	1,57
4.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	44,00
4.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	44,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	3,69
4.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	3,69
4.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2
4.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
4.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
4.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
4.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	39,60
4.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	39,60
4.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	4,40
4.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	4,40
4.2.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	IV PIĘTRO		
5.1	Element	Piętro IV WC damskie		
5.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
5.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97	5,17	
		minus -0.70*2.00	-1,40	
		RAZEM:	3,77	m2 3,77
5.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
5.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,42	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
5.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	m2 18,59
5.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	m2 2,07
5.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 5.1.2 3,77{m2}*0.11	0,41	
		poz 5.1.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 5.1.4 4,36{m2}*0.02	0,09	
		poz 5.1.5 18,59{m2}*0.03	0,56	
		poz 5.1.6 2,07{m2}*0.03	0,06	
		RAZEM:	1,19	m3 1,19
5.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłóży preparatami gruntujućymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,59+2,07	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
5.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłóży z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,66	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
5.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
5.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
5.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
5.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
5.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
5.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2		16,79
		RAZEM:	m2	16,79
5.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25		18,59
		RAZEM:	m2	18,59
5.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25		2,07
		RAZEM:	m2	2,07
5.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
5.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
5.2	Element	Piętro IV WC męskie		
5.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC (1,75+1,30)		3,05
		RAZEM:	mb	3,05
5.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
5.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
5.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75		9,06
		RAZEM:	m2	9,06
5.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*2.25		39,60
		RAZEM:	m2	39,60
5.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*0.25		4,40
		RAZEM:	m2	4,40
5.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 5.2.3 0,41{m2}*0.17		0,07
		poz 5.2.4 9,06{m2}*0.02		0,18
		poz 5.2.5 39,60{m2}*0.03		1,19
		poz 5.2.6 4,40{m2}*0.03		0,13
		RAZEM:	m3	1,57
5.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:	m2	44,00
5.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:	m2	44,00
5.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2		3,69
		RAZEM:	m2	3,69
5.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2		3,69
		RAZEM:	m2	3,69
5.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
5.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
5.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
5.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
5.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
5.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
5.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
5.2.20	KNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	V PIĘTRO		
6.1	Element	V Piętro WC Damskie		
6.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
6.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97		5,17
		minus -0.70*2.00		-1,40
		RAZEM:	3,77	m2
6.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
6.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,42		4,36
		RAZEM:	4,36	m2
6.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25		18,59
		RAZEM:	18,59	m2
6.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25		2,07
		RAZEM:	2,07	m2
6.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 6.1.2 3,77{m2}*0.11		0,41
		poz 6.1.3 0,41{m2}*0.17		0,07
		poz 6.1.4 4,36{m2}*0.02		0,09
		poz 6.1.5 18,59{m2}*0.03		0,56
		poz 6.1.6 2,07{m2}*0.03		0,06
		RAZEM:	1,19	m3
6.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,59+2,07		20,66
		RAZEM:	20,66	m2
6.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,66		20,66
		RAZEM:	20,66	m2
6.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1		1,85
		RAZEM:	1,85	m2
6.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1		1,85
		RAZEM:	1,85	m2
6.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
6.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36		4,36
		RAZEM:	4,36	m2
6.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36		4,36
		RAZEM:	4,36	m2
6.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36		4,36
		RAZEM:	4,36	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
6.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2		16,79
		RAZEM:		16,79
6.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25		18,59
		RAZEM:		18,59
6.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25		2,07
		RAZEM:		2,07
6.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
6.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
6.2	Element	V Piętro WC męskie		
6.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - Demontaż i ponowny montaż systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC (1,75+1,30)		3,05
		RAZEM:		3,05
6.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
6.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
6.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75		9,06
		RAZEM:		9,06
6.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*2.25		39,60
		RAZEM:		39,60
6.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25		4,40
		RAZEM:		4,40
6.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 6.2.3 0,41{m2}*0.17		0,07
		poz 6.2.4 9,06{m2}*0.02		0,18
		poz 6.2.5 39,60{m2}*0.03		1,19
		poz 6.2.6 4,40{m2}*0.03		0,13
		RAZEM:		1,57
6.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:		44,00
6.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:		44,00
6.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2		3,69
		RAZEM:		3,69
6.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2		3,69
		RAZEM:		3,69
6.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
6.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
6.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
6.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
6.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
6.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
6.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
6.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
6.2.20	KNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7	Rozdział	VI PIĘTRO		
7.1	Element	VI Piętro WC damskie		
7.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
7.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97	5,17	
		minus -0.70*2.00	-1,40	
		RAZEM:	3,77	m2 3,77
7.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
7.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,42	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
7.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	m2 18,59
7.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	m2 2,07
7.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 7.1.2 3,77{m2}*0.11	0,41	
		poz 7.1.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 7.1.4 4,36{m2}*0.02	0,09	
		poz 7.1.5 18,59{m2}*0.03	0,56	
		poz 7.1.6 2,07{m2}*0.03	0,06	
		RAZEM:	1,19	m3 1,19
7.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,59+2,07	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
7.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,66	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
7.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
7.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
7.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
7.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
7.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
7.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2		16,79
		RAZEM:	m2	16,79
7.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25		18,59
		RAZEM:	m2	18,59
7.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25		2,07
		RAZEM:	m2	2,07
7.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
7.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niezapalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
7.2	Element	VI Piętro WC męskie		
7.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC (1,75+1,30)		3,05
		RAZEM:	mb	3,05
7.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
7.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
7.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75		9,06
		RAZEM:	m2	9,06
7.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*2.25		39,60
		RAZEM:	m2	39,60
7.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25		4,40
		RAZEM:	m2	4,40
7.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 7.2.3 0,41{m2}*0,17		0,07
		poz 7.2.4 9,06{m2}*0,02		0,18
		poz 7.2.5 39,60{m2}*0,03		1,19
		poz 7.2.6 4,40{m2}*0,03		0,13
		RAZEM:	m3	1,57
7.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:	m2	44,00
7.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4		44,00
		RAZEM:	m2	44,00
7.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2		3,69
		RAZEM:	m2	3,69
7.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2		3,69
		RAZEM:	m2	3,69
7.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
7.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
7.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
7.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
7.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
7.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
7.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
7.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
7.2.20	KNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8	Rozdział	VII Piętro		
8.1	Element	Piętro VII WC damskie		
8.1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2
8.1.2	KNR 401/348/2	Rozebranie ścianki o grubości 1/4 cegły. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.74*2.97	5,17	
		minus -0.70*2.00	-1,40	
		RAZEM:	3,77	m2 3,77
8.1.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
8.1.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,80*2,42	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
8.1.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	m2 18,59
8.1.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	m2 2,07
8.1.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 7.1.2 3,77{m2}*0.11	0,41	
		poz 7.1.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 7.1.4 4,36{m2}*0.02	0,09	
		poz 7.1.5 18,59{m2}*0.03	0,56	
		poz 7.1.6 2,07{m2}*0.03	0,06	
		RAZEM:	1,19	m3 1,19
8.1.8	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		18,59+2,07	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
8.1.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,66	20,66	
		RAZEM:	20,66	m2 20,66
8.1.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
8.1.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 1 kpl. drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*1	1,85	
		RAZEM:	1,85	m2 1,85
8.1.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	1
8.1.13	NNRNKB 202/1130/1	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
8.1.14	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36
8.1.15	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,36	4,36	
		RAZEM:	4,36	m2 4,36

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8.1.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25-0.9*2	16,79	
		RAZEM:	16,79	16,79
8.1.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*2.25	18,59	
		RAZEM:	18,59	18,59
8.1.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.74+2.39)*2*0.25	2,07	
		RAZEM:	2,07	2,07
8.1.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	2,07
8.1.20	KNNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	4,36
8.2	Element	Piętro VII WC męskie		
8.2.1	Kalkulacja indywidualna	Wycena indywidualna - DOSTAWA i MONTAŻ systemowych ścianek kabin wc wraz z drzwiami (2 szt.) wyposażone w standardową klamkę chromowaną, z płyty wiórowej odpornej na wilgoć o grubości 22 mm, pokrytej obustronnie wysokociśnieniowym laminatem o łącznej grubości struktury 24 mm w profilach aluminiowych, kolor biały, wysokość ścianek h=2,10 m	mb	
		Wyliczenie ilości robót:		
		WC (1,75+1,30)	3,05	
		RAZEM:	3,05	3,05
8.2.2	KNR 401/354/4	Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
8.2.3	KNR 401/329/2	Poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie grubości 1/2 cegły	m2	0,41
8.2.4	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	9,06
8.2.5	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*2.25	39,60	
		RAZEM:	39,60	39,60
8.2.6	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1.43+2.42+3,20+1,75)*2*0.25	4,40	
		RAZEM:	4,40	4,40
8.2.7	KNR 4-01 0108-11 0108-12 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz 7.2.3 0,41{m2}*0.17	0,07	
		poz 7.2.4 9,06{m2}*0.02	0,18	
		poz 7.2.5 39,60{m2}*0.03	1,19	
		poz 7.2.6 4,40{m2}*0.03	0,13	
		RAZEM:	1,57	1,57
8.2.8	NNRNKB 202/1134/2	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe - pod tynki ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	44,00
8.2.9	KNR 401/716/1	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6+4,4	44,00	
		RAZEM:	44,00	44,00
8.2.10	KNNR 2/1104/2	Montaż ościeżnic regulowanych	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	3,69
8.2.11	KNNR 2/1103/1	Montaż drzwi jednoskrzydłowych o świetle przejścia 80 cm - 2 kpl, drzwi białe płytowe na płycie wiórowej otworowej, wygłuszenie Rw =>27dB, uszczelki, kolor biały, z progiem, klamką z szyldem oraz zamkiem z wkładką kl. B, zaopatrzone w dolnej części w kratkę nawiewną o pow. 300 cm2, okucia kpl.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.90*2.05*2	3,69	
		RAZEM:	3,69	3,69
8.2.12	KNR AL 1/304/6	Montaż samozamykacza do drzwi	szt	2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
8.2.13	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
8.2.14	KNR 39/115/1	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
8.2.15	NNRNKB 202/2805/5	Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2
8.2.16	KNR 39/115/3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą - powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókny	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
8.2.17	KNR 202/829/6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		39,6	39,60	
		RAZEM:	39,60	m2
8.2.18	NNRNKB 202/2020/1	Gładzie gipsowe o grubości 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - pomiędzy płytkami a sufitem podwieszonym	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,43+2,42+3,20+1,75)*2*0,25	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
8.2.19	KNR 202/1505/3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,4	4,40	
		RAZEM:	4,40	m2
8.2.20	KNR 7/702/2	Sufit podwieszony kasetonowy 60x60 cm na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej, płyty niepalne, odporne na wilgoć, kolor biały	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,43*2,42+3,20*1,75	9,06	
		RAZEM:	9,06	m2