

Roboty remontowe zewnętrzne przy bud. D.S. Aviata w Jasionce

L.p	Opis zakresu robót	J.m.	Ilość
<u>1</u>	<u>Remont chodników z kostki brukowej</u>		
1.1	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 6 cm wym 20x10 cm na podsypce piaskowej z przygotowaniem do ponownego wbudowania (przełożenie) na ~ 30% powierzchni	m2	20,07
1.2	Przestawianie 25% obrzeży betonowych, z zastosowaniem 30% nowych obrzeży 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	64,75
1.3	Koryta wykonywane na chodnikach, głębokość 10 cm	m2	49,2
1.4	Koryta wykonywane na chodnikach, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości do łącznej grub. 20 cm	m2	49,2
1.5	Warstwy odsączające, w korycie, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	49,2
1.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce żwirkowej, kostka prostokątna 20x10 cm	m2	49,2
1.7	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1,5
<u>2</u>	<u>Remont tynków ścian schodów</u>		
2.1	P.analog. skucie spękanych i zerodowanych powierzchni tynków ścian, słupów i belek schodów na około 30 % powierzchni	m2	8
2.2	P. analog. - Uzupełnienie nierówności w miejscach po zbitych tynkach pod odtworzenie tynków cienko-warstwowych w technologii lekkiej mokrej	m2	8
2.3	przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach, słupach, podciągach i belkach p.analog.	m2	8
2.4	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym osiatkowanym	mb	10
2.5	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. akrylowa o fakturze "kornikowej" wykonana na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5 mm, z ujednoliceniem kolorystycznym nawiązującym do pozostałej istniejącej powierzchni tynków	m2	8
2.6	Malowanie ujednolicające farbą fasadową silikatową całej powierzchni naprawianych tynków wraz z daszkiem	m2	16
<u>3</u>	<u>Remont schodów i podestu z wymianą na okadziny granitowe</u>		
3.1	Zerwanie posadzek i okładzin schodowych z masy lastrykowej	m2	12,07
3.2	Skucie nierówności podłoża z pozostałości zapraw po demontażu lastrykowych okładzin biegów schodowych, policzków oraz cokoliczków na głębokość do 1 cm	m2	12,07
3.3	P. analogię - warstwa wyrównawcza powierzchnie podłoża pod okładziny z płyt granitowych z zaprawy wodoszczelnej	m2	12,07

3.4	P. analog. - elastyczna izolacja p. wodna i p. wilgociowa powierzchni pod okładziny z płyt granitowych przez 2-krotne szlamowanie (wsp do R=2,0) (R= 2,000, M= 1,000, S= 1,000)	m2	12,07
3.5	Schody zewnętrzne z płyt granitu płomieniowanego grub. 2 cm (podest i stopnice), na zaprawie klejowej mrozo i wodo odpornej wysoko elastycznej klasy C2 TE; S1	m2	6,87
3.6	Okładziny zewnętrzne - podstopnice schodowe proste granit polerowany grub. 1,5 cm, szerokość 16,5 cm na zaprawie klejowej jak w poz. 2,5	m	14
3.7	P. analog. - okładziny policzków i cokolików schodowych z płyt granitowych polerowanych szer. średnio 20-25 cm i grub. 1,0 cm na zaprawie klejowej jak w poz. 2,6	m	12,76
3.8	P. analog. - konserwacja płyt granitowych przez zagruntowanie powierzchni preparatem impregnującym (wsp. do M=0,5)	m2	12,06

4 Remont barierek schodowych, wyłazu dachowego i kratek wentylacyjnych z wykorzystaniem stali nierdzewnej

4.1	Kalk. uproszczona - Wymiana stalowych balustrad schodowych na balustrady o konstrukcji rurowej wys. 1,10 ze stali nierdzewnej, pochwyt fi 50 mm słupki pośrednie w układzie pionowym	m	7,3
4.2	Kalk. uproszczona - Remont wejścia na dach - wymiana drabinki wyłazowej na nową ze stali nierdzewnej z obręczami asekuracyjnymi oraz górnym pochwytom o wysokości 1,1 m ponad poziom dachu części socjalnej (wyższej).	m	5,5
4.3	Kalk. uproszczona. demontaż istniejących spękanych (UV) plastikowych kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego	szt	55
4.4	Przez analog. Osadzenie nowych kratek wentylacyjnych stropodachu wentylowanego ze stali nierdzewnej ze zwyżki (z pracą sprzętu) R= 0,35	szt	59