



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35-055 Rzeszów, ul. Naruszewicza 18

tel. centr. 17 85 09 600, 17 85 35 231, sekretariat 17 85 36 728, fax 17 85 09 658, 17 85 35 483

www.mpwik.rzeszow.pl sekretariat@mpwik.rzeszow.pl

Bank PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów 29 1240 2614 1111 0000 3959 6242

NIP 813-33-36-039 REGON 691766988

Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS 0000185541 Kapitał Zakładowy 191 661 000,00 zł

TI-401/1314/2014

Rzeszów, 06.10.2014

Politechnika Rzeszowska
Im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

WARUNKI TECHNICZNE

przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej projektowanego budynku z kanałem diagnostycznym dla potrzeb Katedry Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Emilii Plater w Rzeszowie na działce nr 1775/58, obręb 207, wydane na wniosek Inwestora.

I. Przyłączenie do wodociągu.

- 1) Doprowadzenie wody w ilości 1,0 dm³/s można wykonać z wodociągu z rur PVC-200mm zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim.
- 2) Przyłącz wodociągowy należy zaprojektować z rur PE na ciśnienie 1,0MPa o średnicy zgodnej z zapotrzebowaniem wody. Na przyłączy w terenie miejskim lub w przypadku braku takiej możliwości na działce Inwestora należy zamontować zasuwę.
- 3) Projektowane zasuwy wodociągowe należy przewidzieć z zamknięciem miękkim. Dla zasuw zlokalizowanych w terenach utwardzonych stosować obudowy teleskopowe.
- 4) Włączenie projektowanego wodociągu do sieci miejskiej należy wykonać poprzez trójnik i zasuwę.
- 5) Lokalizację wodomierza klasy C na przyłączy należy przewidzieć zaraz za ścianą po wejściu wodociągu do budynku, w piwnicy lub na parterze, w pomieszczeniu, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Pod montaż wodomierza należy przygotować konsolę montażową. W przypadku braku odpowiedniego pomieszczenia, wodomierz należy zamontować w studni wodomierzowej. Wodomierz należy zabezpieczyć przed działaniem niskich temperatur.
- 6) Przed i za wodomierzem stosować zawory przelotowe kulowe. Zawór za wodomierzem powinien posiadać kurek ze spustem. Od strony instalacji należy zamontować zawór antyskażeniowy zabezpieczający sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem zgodnie z normą PN-EN 1717: 2003 i zawór odcinający.
- 7) Przyłącz wodociągowy wewnątrz budynku łącznie z wodomierzem musi być odkryty i dostępny dla pracowników MPWiK zabezpieczony przed zamarzaniem.
- 8) Pomiar wody do celów budowy należy zlokalizować w studni wodomierzowej. Wodomierz zabezpieczyć przed działaniem mrozu.
- 9) Na wykonanym wodociągu przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 40 cm od terenu.

II. Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej.

- 1) MPWiK Sp. z o.o. w Rzeszowie informuje, że nie należy lokalizować obiektów kubaturowych na czynnym uzbrojeniu. Kanalizacja sanitarna Ø200mm zaznaczona na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej kolorem czerwonym nie jest na majątku i w eksploatacji MPWiK Sp. z o.o. Właściciel w/w sieci kanalizacji sanitarnej decyduje o jej pozostawieniu i zabezpieczeniu lub przełożeniu. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie w/w kanalizacji sanitarnej. W przypadku awarii wszelkie szkody spowodowane tą awarią pokryje Właściciel w/w sieci kanalizacji sanitarnej.
- 2) Odprowadzenie ścieków w ilości 1,0 dm³/s można wykonać do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie Inwestora.

Usługi geodezyjne • Wykrywanie nieszczelności w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych • Wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych • Usługi projektowe • Usługi sprzętem specjalistycznym (wod.-kan.) • Telewizyjna inspekcja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych • Przewijanie silników elektrycznych • Pomiarы elektryczne
• Usługi transportowe • Badania laboratoryjne wody i ścieków
• Serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT i innych

- 3) Przedsiębiorstwo zapewnia odbiór ścieków w sposób ciągły i niezawodny z przyborów sanitarnych zlokalizowanych w budynku za wyjątkiem przyborów w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu terenu. MPWiK nie będzie ponosił odpowiedzialności ani też wypłacał odszkodowań za zalanie pomieszczeń poniżej poziomu terenu poprzez umieszczone tam urządzenia. Instalacja kanalizacji w piwnicach ma być szczelna.
- 4) Jakość odprowadzanych ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej musi odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dnia 14.07.2006 (Dz. U. Nr 136 poz. 964).

III. Uwagi i zalecenia

- 1) Wykonane przyłącza wod.-kan. pozostaną na majątku i w eksploatacji Inwestora.
- 2) Przyłączenie do sieci wod.-kan. będzie możliwe po zamontowaniu wodomierza i spisaniu z tut. przedsiębiorstwem umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków z Właścicielem budynku.
- 3) Ciśnienie wody w budynku/budynkach zależy od:
 - lokalizacji wysokościowej budynku względem wskazanej sieci wodociągowej,
 - charakteru budynku,
 - wysokości-ilości kondygnacji,
 - parametrów technicznych zainstalowanych urządzeń i armatury wodociągowej.

W przypadku:

- niewystarczającego ciśnienia wody z sieci wodociągowej, Inwestor powinien zainstalować odpowiednie urządzenia techniczne zapewniające jego wielkość, zgodnie z §114 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);
 - przekroczenia ciśnienia na instalacji powyżej wartości 0,6 MPa, Inwestor powinien zamontować urządzenie redukujące ciśnienie wody do dopuszczalnej wartości określonej w §114 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
- 4) Włączenie do wskazanego wodociągu należy zlecić lub wykonać pod nadzorem MPWiK Rzeszów.
 - 5) Włączenie do wskazanego kanału sanitarnego należy wykonać pod nadzorem MPWiK Rzeszów.
 - 6) Na powyższe należy opracować dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami z nim związanymi.
 - 7) W tut. przedsiębiorstwie należy uzgodnić projekt branżowy. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPWiK Sp. z o. o. w Rzeszowie.
 - 8) Materiały zastosowane do budowy uzbrojenia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
 - 9) Warunki są ważne z załącznikiem graficznym. W przypadku nie podjęcia realizacji przyłączenia do sieci niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat.
 - 10) Roboty budowlane wykonywać może firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
 - 11) Wykonane roboty budowlane przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru w Dziale Sieci tut. przedsiębiorstwa.
 - 12) Do odbioru końcowego należy przedłożyć 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej wykonanego uzbrojenia.
 - 13) *Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (art.15 ust.2) realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.*

Niniejsze warunki są jednoznaczne z zapewnieniem dostawy wody i odbioru ścieków.

Załączniki:
plan sytuacyjno-wysokościowy
faktura

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR D.S. TECHNICZNYCH
PROKURENT

inż. Robert Nęcza

