

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Demontaże</b>		
		<b>1.1. Instalacja gazowa</b>		
1	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm	szt	2,000
2	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurków gazowych średnicy 15mm przy blatach laboratoryjnych	szt	13,000
3	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm	m	19,000
4	KNR 4-02 0308/02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	52,000
5	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów	kpl	1,000
		<b>1.2. Instalacja wody</b>		
6	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	4,000
7	KNR 4-02 0132/02	Demontaż baterii dwudrogowej	szt	15,000
8	KNR 4-02 0131/01	Demontaż zaworu spustowego o podejścia średnicy 15-20mm	szt	7,000
9	KNR 4-02 0133/01	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm	szt	8,000
10	KNR 4-02 0133/02	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm	szt	2,000
11	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	26,000
12	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	49,000
13	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów	kpl	1,000
		<b>1.3. Instalacja kanalizacji</b>		
14	KNR 4-02 0237/02	Demontaż wpustu piwnicznego lub podłogowego	szt	2,000
15	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1,000
16	KNR 4-02 0235/05	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewozmywaka	kpl	1,000
17	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - blatów laboratoryjnych	kpl	15,000
18	KNR 4-02 0213/01	Demontaż syfonu o średnicy 50mm	szt	17,000
19	KNR 4-02 0234/13	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaków z PVC średnicy 75mm	szt	1,000
20	KNR 4-02 0234/11	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rury wywiewnej	szt	1,000
21	KNR 4-02 0230/07	Demontaż rurociągu z rur PVC o średnicy do 50mm na ścianach budynku	m	43,000
22	KNR 4-02 0230/08	Demontaż rurociągu z rur PVC o średnicy 75 mm na ścianach budynku		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	9,000
23	KNR 4-02 0409/01	Demontaż i rozebranie dygestorium 1,2x1x4,3	kpl	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie, wywóz i utylizacja zdemontowanych elementów	kpl	1,000