

Zespół Składowic Lasów Państwowych w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Pismo: ZU.270.2.09.2016

Stargard dnia: 2016-08-08

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-08-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Marianowo,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1

Przedmiar robót obejmuje wykonanie

- 35,5 m przepustów PCV fi 315 mm
- 49,0 m przepustów PCV fi 600 mm


Tabela 1.4 Wykaz przepustów wskazuje konieczność wykonania:

- 42,5 m przepustów PCV fi 300 mm
- 69,0 m przepustów PCV fi 600 mm
- 8,5 m przepustów PCV fi 1000 mm

Jest to całkiem inny zakres robót do wykonania. Jakie ostatecznie ilości przepustów należy uwzględnić w wycenie? Jeśli takie jak w wykazie przepustów, prosimy o zmodyfikowanie przedmiarów.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający posiada rysunki szczegółowe dla wykonania przepustów? Jeśli nie, prosimy o opisanie szczegółowe kształtu i charakterystyki ścianek czołowych. Opis w



przedmiarze "prefabrykowane" jest nieprecyzyjny, gdyż elementy takie występują w różnych kształtach, grubościach itp. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć ilości wykonania przepustów zgodne z załączonym przedmiarem robót tj. przepusty z rur PCV fi 315 mm w ilości 35,5 m oraz przepusty z rur PCV fi 600 mm w ilości 49,0 m. Tabela nr 1.4 przedstawia zakres dla całej długości projektowanej drogi tj. 3.6 km. Zgodnie z przedmiarem robót Wykonawca wykona odcinek drogi na długości 2,3 km.

Ad. 2

Zamawiający pozostawia Wykonawcy, wybór jeśli chodzi o kształt ścianek czołowych przy założeniu że mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Należy przyjąć ścianki o gr. min. 20 cm, z betonu min. B25, posadowione na fundamencie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Obrotu DREWNIEM i Usług Leśnych
Wojciech Krzemiński

dfm/sicco