

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>MONTAŻ LINII NAPOWIERTRZNEJ nN-0,23kV OŚWIETLENIA ULIC</b>			
1	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak wieszakowy S301 16/160 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNNR 5 d.1 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - hak do słupów wirowych mocowanych taśmą, S0660 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie ŻN-10 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS <sub>n</sub> lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 0.173	km.prze w. km.prze w.	 0.173	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.173</b>
<b>2</b>		<b>ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA SOTL</b>			
8	KNNR 5 d.2 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie RL 37 4	m m	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do rozdzielnic oświetleniowych pomiarowo-sterowniczych - wciąganie w rury osłonowe przy wysokości do 10 m 8	kpl.prze w. kpl.prze w.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
10	KNNR 5 d.2 1003-03	Montaż przewodów do rozdzielnic oświetleniowych pomiarowo-sterowniczych - wciąganie w rury osłonowe przy wysokości do 10 m 7	kpl.prze w. kpl.prze w.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNNR 5 d.2 1005-02	Montaż rozdzielnic pomiarowo-sterowniczej zgodnej ze standardami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>MONTAŻ INSTALCJI UZIEMIĄCEJ I ODGROMOWEJ</b>			
12	KNNR 5 d.3 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>POMIARY POWYKONAWCZE I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>			
13	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNNR 5 d.4 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 3	prób. prób.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	kalk. własna d.4	Zajęcie pasa drogowego 1	kpl. kpl.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	kalkulacja	dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.4	własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19		Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawcy, oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa na napięciu 15kV	kpl.		
d.4	cena zakładowa	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>