

Roboty dodatkowe na zadaniu pn. "Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na LED-owe w Hali Sportowej Politechniki Rzeszowskiej"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KOSZTORYS		
1	KNNR 5 0110/05	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW	m	95,000
2	KNNR 5 0104/05	Układanie rur RS20	m	36,000
3	KNNR 5 0212/01	Układanie przewodów YDY 3x2,5mm2 w listwach	m	95,000
4	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 do rur	m	36,000
5	KNNR 5 0301/03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w betonie	szt	5,000
6	KNNR 5 0304/03	Montaż odgałęźników z tworzywa sztucznego przykręcanych	szt	4,000
7	KNNR 5 0306/05	Montaż na tynku do przygotowanego podłoża łącznika 1-biegunowego	szt	1,000
8	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C16	szt	1,000
9	KNNR 5 1101/06	Przykręcenie konstrukcji wsporczych oprawy (na Hali)	szt	3,000
10	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw	kpl	3,000
11	KNNR 5 1101/05	Przykręcenie osłony - Kratka osłonowa	szt	3,000
12	Kalkulacja indywidualna	Podnośnik nożycowy	kpl	1,000
13	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	1,000