

Budowa drogi nr 90

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa drogi nr 90					
1		CZĘŚĆ II			
1.1		ROBOTY ZIEMNE KUBATUROWE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05 z.sz. 2.3.12 9905	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Wykop o objętości powyżej 3000 m3 w jednym miejscu.	m3		
	tabela robót ziemnych - nasyp	2466,99	m3	2 466,990	
				RAZEM	2 466,990
2 d.1.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
	tabela robót ziemnych - nasyp	3398,80	m3	3 398,800	
				RAZEM	3 398,800