

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa drogi nr 90					
1		CZEŚĆ I			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-01	Odtworzenie trasy punktów wysokościowych w terenie równinnym - Droga nr 67 2,991 km - Zjazdy 0,502 km	km		
		1,852 + 0,229	km	2,081	
				RAZEM	2,081
2 d.1.1	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		405	szt.	405,000	
				RAZEM	405,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.		
		290	szt.	290,000	
				RAZEM	290,000
4 d.1.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		190	szt.	190,000	
				RAZEM	190,000
5 d.1.1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
6 d.1.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		88	szt.	88,000	
				RAZEM	88,000
7 d.1.1	KNR 2-01 0108-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia	ha		
		0,03	ha	0,030	
				RAZEM	0,030
8 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m3		
		4060,69	m3	4 060,690	
				RAZEM	4 060,690
1.2		PRZEPUSTY - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
9 d.1.2		PRZEPUSTY O ŚREDNICY d=600 mm	m		
		40,15	m	40,150	
				RAZEM	40,150