

**Dostosowanie do obowiązujących wymogów
(funkcja antywłamaniowa, izolacyjności cieplnej) drzwi aluminiowych
zewnętrznych wym. ~ 120x210 cm w systemie PONZIO - szt. 1**

Zestawienie prac:

- dostawa i montaż szyb antywłamaniowych zespolonych klasy P2 – 2 szt. ,
po uprzednim demontażu istniejących szyb  w skrzydłach drzwiowych
- dostawa i montaż docieplenia paneli nieprzeziernych dolnych wraz
z montażem nowych blach aluminiowych w kolorze drzwi – 2 szt.
- dostawa i montaż dodatkowego zamka ryglowego i blachy zaczepowej – 1 szt.
- dostawa i montaż bolców antywłamaniowych – 4 szt.
- dostawa i montaż wkładek antywłamaniowych klasy „C” – 2 szt.
- dostawa i montaż obróbki na połączeniu drzwi i okno – 1 kpl
- regulacja zawiasów drzwiowych – 4 szt.
- regulacja samozamykacza – 1 szt..

