

PRZEDMIAR ROBÓT DS IKAR				
Poz.	KOD CPV	OPIS ROBÓT	Ilość robót	Jedn.
1.		Roboty w obrębie parteru		
1.1.	45110000-1	Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe) - drzwi demontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie		
		8,0	8,00	szt.
1.2.		Demontaż listew drewnianych wokół otworów - listwa o szerokości 6 cm, gr. 0,8 cm (2*2,06+0,9)*7	35,14	mb
1.3.		Podmurowanie wnęki w ścianie przy wejściu do pokoju nr 7 gazobetonem, głębokość wnęki 15 cm		
	45262500-6	* podmurowanie wnęki gazobetonem		
		0,38*2,05	0,78	m ²
	45400000-1	* tynkowanie - tynk cem.-wap. kat. III		
		0,38*2,05	0,78	m ²
1.4.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 1.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)		
		5*(2*(1,5*0,2))	3,00	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01		
		5*(2*1,25)	12,50	mb
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-01 (5 szt.)		
		wg zestawienia stali profilowej	90,10	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową		
		5*(2*0,2*1,2)	2,40	m ²
		* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej		
		5,0	5,00	szt.
	45110000-1	* podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm		
		5*(0,3*0,9*0,03)	0,04	m ³
	45400000-1	* tynkowanie nadproża - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie		
		5*(0,3*0,85+2*0,2*1,5)	4,28	m ²
1.5.	45262500-6	Podmurowanie otworu drzwiowego celem dopasowania otworu do odpowiedniej szerokości - gazobeton gr. 6 cm (5*0,3+3*0,15)*2,05	4,00	m ²
1.6.	45400000-1	Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych		
		* ościeża o szerokości 30 cm		
		5*(2*2,1)	21,00	mb
		* ościeża o szerokości 10 cm		
		8*(2*2,1)	33,60	mb
		* ościeża o szerokości 15 cm		
		3*(2*2,1)	12,60	mb
1.7.	44221220-3	Montaż drzwi o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,		
		DP1	5,00	szt.
		DP3 z kratką samopieczniająca do pomieszczeń sanitarnych	3,00	szt.
1.8.	45400000-1	Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm (drzwi do pom. WC)		
		* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm		
		3*(3*0,15*0,85)	1,15	m ²
		* szpachlowanie w/w powierzchni		
		3*(0,15*0,85)	0,38	m ²
1.9.		Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach w pom. WC		
		3*(2*2,1+1,3)*0,3	4,95	m ²
1.10.		Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni		
		* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza		
		(0,25*23,01+0,1*33,6)*1,6/2,1	6,94	m ²
		* pozostała część - farby emulsyjne		
		4,28+0,38+(0,25*21,0+0,1*33,6+0,05*33,6/2+0,1*12,6)*0,5/2,1+0,38*2,1	8,01	m ²
1.11.		Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych		
		8*0,9*0,6	4,32	m ²

1.12.		Uzupełnienie cokolika o wys. 10 cm z płytek gresowych 5*(2*0,2+2*0,25)+3*(2*0,2+2*0,1)	6,30	mb
1.13.	45110000-1	Demontaż witryny przeszklonej 3,05*(10,9+5,7)	50,63	m ²
1.14.		Demontaż parapetów zewnętrznych o szerokości w rozwinięciu do 30 cm 0,3*(10,9+5,7)	4,98	m ²
1.15.	45400000-1	Wykonanie i montaż nowej witryny, PCV, profil 5-cio komorowy, kolor biały - wg rys. nr 6 3,05*(10,9+5,7)	50,63	m ²
1.17.		Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej w kolorze niebieskim (dopasować do koloru istniejących parapetów), szer. w rozwinięciu do 30 cm 0,3*(10,9+5,7)	4,98	m ²
1.18.		Wymiana płytek na parapetach wewnętrznych - skucie istniejących płytek i ułożenie nowych (0,13+0,2)*(10,68+5,62)	5,38	m ²
1.19.		Uzupełnienie szpaletów zewnętrznych o szerokości 15 cm - styropian gr 3 cm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy 0,15*(10,9+5,7+0,7+13,70+7,77+2*3,05)	6,73	m ²
1.20.		Uzupełnienie szpaletów wewnętrznych - tynk cem.-wap. kat. III + szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi - przyjęto pas o szerokości 20 cm 0,20*(2*3,05+5,62)	2,34	m ²
2.		Roboty w obrębie pozostałych kondygnacji nadziemnych		
2.1.	45262500-6	Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe) 8*11,0+2*10,0	108,00	szt.
2.2.		Demontaż drzwi o wym. 600x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe) 10*2,0	20,00	szt.
2.3.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 2.÷5.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5) 82*(2*(1,5*0,2))	49,20	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01 82*(2*1,25)	205,00	mb
		* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm w ścianie działowej poprzecznej w celu osadzenia kątownika - ścianka gr. 1/2 cegły; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża 82,0	82,00	szt.
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-01 (82 szt.) wg zestawienia stali profilowej	1477,60	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową 82*(2*0,2*1,2)	39,36	m ²
		* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej 82,0	82,00	szt.
	45110000-1	* podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm 30*(0,3*0,9*0,03)+52*(0,15*0,9*0,03)	0,45	m ³
	45400000-1	* otyłkowanie nadproża i zamurowania po wnęce - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie 30*(0,3*0,85+2*0,2*1,5)+52*(0,15*0,85+2*0,2*1,5)+88*(0,15*0,15)	65,46	m ²
2.4.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-02 - lokalizacja wg rys. 2. i 3.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-02 (2L 65x50x5) 9*(2*(1,3*0,2))	4,68	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-02 9*(2*1,05)	18,90	mb
		* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm, głębokość 15 cm w ścianie poprzecznej w celu osadzenia kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża 9,0	9,00	szt.
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-02 (9 szt.) wg zestawienia stali profilowej	134,50	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową 9*(2*0,2*1,0)	3,60	m ²
		* osadzenie nadproży N-02 w ścianie na zaprawie cementowej 9,0	9,00	szt.

	45110000-1	* powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm 9*(0,3*0,7*0,03)	0,06	m ³
	45400000-1	* tynkowanie nadproża i zamurowania po wnęce- tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie 9*(0,15*0,65+2*0,2*1,30)+9*(0,15*0,15)	5,76	m ²
2.5.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-03 - lokalizacja wg rys. 3.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-03 (2L 65x50x5) 7*(2*(2,6*0,2))	7,28	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-03 7*(2*2,35)	32,90	mb
		* wykucie otworu o wymiarach 10x10cm w ścianie działowej poprzecznej gr. 15 cm w celu osadzenia kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża 7,0	7,00	szt.
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-03 (7 szt.) wg zestawienia stali profilowej	232,30	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową 7*(2*0,2*2,31)	6,47	m ²
		* osadzenie nadproży N-03 w ścianie na zaprawie cementowej 7,0	7,00	szt.
	45110000-1	* powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm 2*7*(0,15*0,9*0,03)	0,06	m ³
	45400000-1	* tynkowanie nadproża i zamurowania po otworze - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie 7*(0,15*0,85+2*0,2*2,6)+2*7*(0,15*0,15)	8,49	m ²
2.6.	45262500-6	Podmurowanie otworu drzwiowego przy ścianie poprzecznej celem wykonania węgarka umożliwiającego montaż drzwi - gazobeton gr. 8 cm 40*0,3*2,05+88*0,15*2,05	51,66	m ²
2.7.	45110000-1	Podkucie ościeży w ścianie żelbetowej gr. 30 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu drzwiowego do odpowiedniej szerokości 30*0,3*2,05*0,03	0,55	m ³
2.8.		Podkucie ościeży w ścianie murowanej gr. 15 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu drzwiowego do odpowiedniej szerokości 66*0,15*2,05*0,03	0,61	m ³
2.9.	45400000-1	Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych * ościeża o szerokości 30 cm 40*(2*2,1)	168,00	mb
		* ościeża o szerokości 10 cm 128*(2*2,1)	537,60	mb
		* ościeża o szerokości do 15 cm 88*(2*2,1)	369,60	mb
2.10.	44221220-3	Montaż drzwi DP1 o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej, 8*11,0+2*10,0	108,00	szt.
2.11.	44221220-3	Montaż drzwi DP2 o wym. 600x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej, 10*2,0	20,00	szt.
2.12.	45400000-1	Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm - dotyczy nadproży nie wzmocnianych kątownikami * płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm 10*(2*0,30*0,85)+2*(2*0,15*0,85)+11*(2*0,15*0,65)	7,76	m ²
		* szpachlowanie w/w powierzchni 10*(0,30*0,85)+2*(0,15*0,85)+11*(0,15*0,65)	3,88	m ²
2.13.		Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni * lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza (0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,1*369,6)*1,6/2,1	80,64	m ²
		* lamperie - farby olejne (0,05*537,6/2)*1,6/2,1	10,24	m ²
		* pozostała część - farby emulsyjne 65,46+5,76+8,49+3,88+(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,05*537,6/2+0,1*369,6)*0,5/2,1	111,99	m ²

2.14.		Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych		
		128*0,9*0,6	69,12	m ²
2.15.		Uzupełnienie cokolika o wys 10 cm z płytek gresowych		
		40*(2*0,2+2*0,25)+88*(2*0,2+2*0,1)	88,80	mb
2.16.		Montaż odboji drzwiowych podłogowych przy drzwiach, które otwierają się na ścianę do wnętrza pomieszczeń	107,00	szt.
		LEGENDA:		
		Roboty rozbiórkowe	45110000-1	
		Roboty murarskie	45262500-6	
		Roboty wykończeniowe	45400000-1	
		Roboty stalowe	45262400-5	
		Drzwi p.poż.	44221220-3	
		Przygotowanie placu budowy	45000000-7	
		Roboty ziemne	45111200-0	
		Roboty izolacyjne	45320000-6	
		Roboty żelbetowe	45262300-4	

PRZEDMIAR ROBÓT DS IKAR				
Poz.	KOD CPV	OPIS ROBÓT	Ilość robót	Jedn.
1.		Roboty w obrębie parteru		
1.1.	45110000-1	Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe) - drzwi demontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie		
		8,0	8,00	szt.
1.2.		Demontaż listew drewnianych wokół otworów - listwa o szerokości 6 cm, gr. 0,8 cm (2*2,06+0,9)*7	35,14	mb
1.3.		Podmurowanie wnęki w ścianie przy wejściu do pokoju nr 7 gazobetonem, głębokość wnęki 15 cm		
	45262500-6	* podmurowanie wnęki gazobetonem		
		0,38*2,05	0,78	m ²
	45400000-1	* tynkowanie - tynk cem.-wap. kat. III		
		0,38*2,05	0,78	m ²
1.4.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 1.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)		
		5*(2*(1,5*0,2))	3,00	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01		
		5*(2*1,25)	12,50	mb
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-01 (5 szt.)		
		wg zestawienia stali profilowej	90,10	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową		
		5*(2*0,2*1,2)	2,40	m ²
		* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej		
		5,0	5,00	szt.
	45110000-1	* podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm		
		5*(0,3*0,9*0,03)	0,04	m ³
	45400000-1	* tynkowanie nadproża - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie		
		5*(0,3*0,85+2*0,2*1,5)	4,28	m ²
1.5.	45262500-6	Podmurowanie otworu drzwiowego celem dopasowania otworu do odpowiedniej szerokości - gazobeton gr. 6 cm (5*0,3+3*0,15)*2,05	4,00	m ²
1.6.	45400000-1	Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych		
		* ościeża o szerokości 30 cm		
		5*(2*2,1)	21,00	mb
		* ościeża o szerokości 10 cm		
		8*(2*2,1)	33,60	mb
		* ościeża o szerokości 15 cm		
		3*(2*2,1)	12,60	mb
1.7.	44221220-3	Montaż drzwi o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,		
		DP1	5,00	szt.
		DP3 z kratką samopieczniająca do pomieszczeń sanitarnych	3,00	szt.
1.8.	45400000-1	Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm (drzwi do pom. WC)		
		* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm		
		3*(3*0,15*0,85)	1,15	m ²
		* szpachlowanie w/w powierzchni		
		3*(0,15*0,85)	0,38	m ²
1.9.		Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach w pom. WC		
		3*(2*2,1+1,3)*0,3	4,95	m ²
1.10.		Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni		
		* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza		
		(0,25*23,01+0,1*33,6)*1,6/2,1	6,94	m ²
		* pozostała część - farby emulsyjne		
		4,28+0,38+(0,25*21,0+0,1*33,6+0,05*33,6/2+0,1*12,6)*0,5/2,1+0,38*2,1	8,01	m ²
1.11.		Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych		
		8*0,9*0,6	4,32	m ²

1.12.		Uzupełnienie cokolika o wys. 10 cm z płytek gresowych		
		5*(2*0,2+2*0,25)+3*(2*0,2+2*0,1)	6,30	mb
1.13.	45110000-1	Demontaż witryny przeszklonej		
		3,05*(10,9+5,7)	50,63	m ²
1.14.		Demontaż parapetów zewnętrznych o szerokości w rozwinięciu do 30 cm		
		0,3*(10,9+5,7)	4,98	m ²
1.15.	45400000-1	Wykonanie i montaż nowej witryny, PCV, profil 5-cio komorowy, kolor biały - wg rys. nr 6		
		3,05*(10,9+5,7)	50,63	m ²
1.17.		Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej w kolorze niebieskim (dopasować do koloru istniejących parapetów), szer. w rozwinięciu do 30 cm		
		0,3*(10,9+5,7)	4,98	m ²
1.18.		Wymiana płytek na parapetach wewnętrznych - skucie istniejących płytek i ułożenie nowych		
		(0,13+0,2)*(10,68+5,62)	5,38	m ²
1.19.		Uzupełnienie szpaletów zewnętrznych o szerokości 15 cm - styropian gr 3 cm + siatka + klej + tynk cienkowarstwowy		
		0,15*(10,9+5,7+0,7+13,70+7,77+2*3,05)	6,73	m ²
1.20.		Uzupełnienie szpaletów wewnętrznych - tynk cem.-wap. kat. III + szpachlowanie i malowanie farbami emulsyjnymi - przyjęto pas o szerokości 20 cm		
		0,20*(2*3,05+5,62)	2,34	m ²
2.		Roboty w obrębie pozostałych kondygnacji nadziemnych		
2.1.	45262500-6	Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe)		
		8*11,0+2*10,0	108,00	szt.
2.2.		Demontaż drzwi o wym. 600x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe)		
		10*2,0	20,00	szt.
2.3.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 2.÷5.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)		
		82*(2*(1,5*0,2))	49,20	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01		
		82*(2*1,25)	205,00	mb
		* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm w ścianie działowej poprzecznej w celu osadzenia kątownika - ścianka gr. 1/2 cegły; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża		
		82,0	82,00	szt.
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-01 (82 szt.)		
		wg zestawienia stali profilowej	1477,60	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową		
		82*(2*0,2*1,2)	39,36	m ²
		* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej		
		82,0	82,00	szt.
	45110000-1	* podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm		
		30*(0,3*0,9*0,03)+52*(0,15*0,9*0,03)	0,45	m ³
	45400000-1	* otyłkowanie nadproża i zamurowania po wnęce - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie		
		30*(0,3*0,85+2*0,2*1,5)+52*(0,15*0,85+2*0,2*1,5)+88*(0,15*0,15)	65,46	m ²
2.4.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-02 - lokalizacja wg rys. 2. i 3.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-02 (2L 65x50x5)		
		9*(2*(1,3*0,2))	4,68	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-02		
		9*(2*1,05)	18,90	mb
		* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm, głębokość 15 cm w ścianie poprzecznej w celu osadzenia kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża		
		9,0	9,00	szt.
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-02 (9 szt.)		
		wg zestawienia stali profilowej	134,50	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową		
		9*(2*0,2*1,0)	3,60	m ²
		* osadzenie nadproży N-02 w ścianie na zaprawie cementowej		
		9,0	9,00	szt.

	45110000-1	* powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm		
		9*(0,3*0,7*0,03)	0,06	m ³
	45400000-1	* tynkowanie nadproża i zamurowania po wnęce- tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie		
		9*(0,15*0,65+2*0,2*1,30)+9*(0,15*0,15)	5,76	m ²
2.5.		Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-03 - lokalizacja wg rys. 3.		
	45110000-1	* skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-03 (2L 65x50x5)		
		7*(2*(2,6*0,2))	7,28	m ²
		* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-03		
		7*(2*2,35)	32,90	mb
		* wykucie otworu o wymiarach 10x10cm w ścianie działowej poprzecznej gr. 15 cm w celu osadzenia kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża		
		7,0	7,00	szt.
	45262400-5	* wykonanie nadproży N-03 (7 szt.)		
		wg zestawienia stali profilowej	232,30	kg
		* obłożenie kątowników siatką stalową		
		7*(2*0,2*2,31)	6,47	m ²
		* osadzenie nadproży N-03 w ścianie na zaprawie cementowej		
		7,0	7,00	szt.
	45110000-1	* powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm		
		2*7*(0,15*0,9*0,03)	0,06	m ³
	45400000-1	* tynkowanie nadproża i zamurowania po otworze - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie		
		7*(0,15*0,85+2*0,2*2,6)+2*7*(0,15*0,15)	8,49	m ²
2.6.	45262500-6	Podmurowanie otworu drzwiowego przy ścianie poprzecznej celem wykonania węgarka umożliwiającego montaż drzwi - gazobeton gr. 8 cm		
		40*0,3*2,05+88*0,15*2,05	51,66	m ²
2.7.	45110000-1	Podkucie ościeży w ścianie żelbetowej gr. 30 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu drzwiowego do odpowiedniej szerokości		
		30*0,3*2,05*0,03	0,55	m ³
2.8.		Podkucie ościeży w ścianie murowanej gr. 15 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu drzwiowego do odpowiedniej szerokości		
		66*0,15*2,05*0,03	0,61	m ³
2.9.	45400000-1	Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych		
		* ościeża o szerokości 30 cm		
		40*(2*2,1)	168,00	mb
		* ościeża o szerokości 10 cm		
		128*(2*2,1)	537,60	mb
		* ościeża o szerokości do 15 cm		
		88*(2*2,1)	369,60	mb
2.10.	44221220-3	Montaż drzwi DP1 o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,		
		8*11,0+2*10,0	108,00	szt.
2.11.	44221220-3	Montaż drzwi DP2 o wym. 600x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,		
		10*2,0	20,00	szt.
2.12.	45400000-1	Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm - dotyczy nadproży nie wzmocnionych kątownikami		
		* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm		
		10*(2*0,30*0,85)+2*(2*0,15*0,85)+11*(2*0,15*0,65)	7,76	m ²
		* szpachlowanie w/w powierzchni		
		10*(0,30*0,85)+2*(0,15*0,85)+11*(0,15*0,65)	3,88	m ²
2.13.		Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni		
		* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza		
		(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,1*369,6)*1,6/2,1	80,64	m ²
		* lamperie - farby olejne		
		(0,05*537,6/2)*1,6/2,1	10,24	m ²
		* pozostała część - farby emulsyjne		
		65,46+5,76+8,49+3,88+(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,05*537,6/2+0,1*369,6)*0,5/2,1	111,99	m ²

2.14.		Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych		
		128*0,9*0,6	69,12	m ²
2.15.		Uzupełnienie cokolika o wys 10 cm z płytek gresowych		
		40*(2*0,2+2*0,25)+88*(2*0,2+2*0,1)	88,80	mb
2.16.		Montaż odboji drzwiowych podłogowych przy drzwiach, które otwierają się na ścianę do wnętrza pomieszczeń	107,00	szt.
		LEGENDA:		
		Roboty rozbiórkowe	45110000-1	
		Roboty murarskie	45262500-6	
		Roboty wykończeniowe	45400000-1	
		Roboty stalowe	45262400-5	
		Drzwi p.poż.	44221220-3	
		Przygotowanie placu budowy	45000000-7	
		Roboty ziemne	45111200-0	
		Roboty izolacyjne	45320000-6	
		Roboty żelbetowe	45262300-4	