

A.O.S. Bezmiechowa remont pom. Hangaru i Domku Pilota

L.p	Opis zakresu robót	J.m	Ilość	Krot
<u>1</u>	<u>Remont pomieszczeń Hangaru</u>			
1.1	Remont poprzez wymianę fragmentów ścianek działowych GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo,	m2	7,84	1
1.2	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania przez napawę drobnych uszkodzeń, oraz poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni	m2	235,66	1
1.3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	235,66	1
1.4	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1	1
1.5	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1	1
1.6	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1	1
1.7	Masa samopoziomująca grubości 2-mm pod wykładzinę rulonową	m2	25,96	1
1.8	Masa samopoziomująca pod wykładzinę rulonową, dopłata za każdy 1-mm grubości do łącznej grub. 8 mm	m2	25,96	6
1.9	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych PUR, rulonowe homogeniczne, grub warstwy użytkowej min. 2 mm, rozpraszające ładunek elektrostatyczny, wgniecenie reszkowe 0,04 mm (np. Norma 43 lub równoważne) klejone do podkładu	m2	25,96	1
1.10	Listwy przyściennie cokolikowe wys. 15 cm z wykładziny jw klejone do podłoża	m	18,1	1
1.11	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych	m2	28,68	1
1.12	Uszczelnienie pokrycia dachowego Hangaru poprzez wymianę wszystkich obluźwanych lub uszkodzonych wkrętów mocujących elementy pokrycia dachowego (np. wkręty farmerskie z podkładkami i uszczelkami neoprenowymi)	m2	150	1
<u>2</u>	<u>Remont Domku Pilota</u>			
2.1	Usunięcie starych powłok malarskich ze stolarki okiennej (skrzydła i futryny okienne)	m2	39,47	1
2.2	Lakierowanie 2 krotne powierzchni drewnianych, stolarka okienna,	m2	39,47	1
2.3	Dopasowanie skrzydeł okiennych	szt	12	1
2.4	Dopasowanie (regulacja) skrzydeł drzwiowych z uzupełnieniem uszczelek drzwiowych, oraz brakującego przeszklenia transparentnym poliwęglanem 1-komorowym gr 6 mm	szt	7	1
2.5	Wymiana podejścia wodociągowego Fi-15-mm pod podgrzewacz przepływowy wody użytkowej	szt	1	1
2.6	Wymiana podgrzewacza wody na przepływowy 3-fazowy 15 kW os 15 out z podłączeniem (natrysk i kuchnia)	szt	1	1
2.7	Gruntowanie podłoży ścian i sufitów preparatem wzmacniająco hydrofobizującym	m2	266,12	1
2.8	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów przez naprawę drobnych uszkodzeń, oraz poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni (70 % powierzchni ścian i sufitów)	m2	186,28	1
2.9	Gładź gipsowa na 30 % pow. ścian i sufitów, 2-warstwowa	m2	79,84	1
2.10	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych ścian i sufitów z gruntowaniem, 2-krotne	m2	266,12	1

2.11	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, płytki 30x30 gat I	m2	12,71	1
2.12	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	50,83	1
2.13	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, metoda kombinowana	m	50,83	1
2.14	Usunięcie starych powłok lakierniczych z posadzki drewnianej piętra przez szlifowanie.	m2	43,27	1
2.15	Usunięcie starych powłok lakierniczych ze schodów i i balustrad drewnianych przez szlifowanie wsp. utrudnienia R= 2.0	m2	13,88	1
2.16	Lakierowanie lakierem poliuretanowym powierzchni drewnianych podłóg, schodów i balustrad, 2-krotne	m2	57,15	1
2.17	Rozebranie fragmentu okładziny ceramicznej z płytek gresowych posadzki tarasu 1-go piętra z odzyskaniem płytek	m2	6,3	1
2.18	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki z odzysku 30x30	m2	6,3	1
2.19	Przez analog. Wymiana zewnętrznych parapetów okiennych z blachy powlekanej (dotyczy okien w parterze od strony południowej).	m2	2,12	1
2.20	Odbicie uszkodzonych zewnętrznych dekoracyjnych tynków żywicznych pod gzymsem tarasu od str zachodniej	m2	1,88	1
2.21	Ujednolicenie wodochłonności powierzchni oczyszczonej j.w. przez jednokrotne zapuszczenie preparatem impregnująco wzmacniającym	m2	1,88	1
2.22	Malowanie spodniej powierzchni gzymsu farbami trudno zmywalnymi emulsyjnymi do wymalowań zewnętrznych, w kolorze jasnym uzgodnionym z administratorem obiektu	m2	1,88	1
2.23	Odbicie uszkodzonych zewnętrznych dekoracyjnych tynków żywicznych na słupach zewnętrznych pod tarasem na wysokość 160 cm od podłoża	m2	4,48	1
2.24	Zeskrobanie uszkodzonych powierzchni tynku żywicznego na słupach zewnętrznych pod tarasem na wysokość 160 cm od podłoża j/w	m2	4,48	1
2.25	Ujednolicenie wodochłonności powierzchni oczyszczonej j.w. przez jednokrotne zapuszczenie preparatem impregnująco wzmacniającym	m2	4,48	1
2.26	Nałożenie na podłoże farby gruntującej, na słupach zewnętrznych pod tarasem na wysokość 160 cm od podłoża j/w.	m2	4,48	1
2.27	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o fakturze strukturalnej gr. 2,0-mm na słupach j/w na wys. 1,60 m- kolor uzgodnić z Administratorem obiektu	m2	4,48	1