

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej – Remont pomieszczenia H-215a

1. Lokalizacja budynku.

Budynek H przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie zlokalizowany jest na działce nr 1775/91, obr. 207 stanowiącej własność Politechniki Rzeszowskiej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia H-215a w budynku H Politechniki Rzeszowskiej i dotyczy:

1. w zakresie robót budowlanych:
 - skucie płytek ściennych,
 - skucie podkładu pod posadzkę,
 - wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły – nowe wejście z korytarza do pomieszczenia,
 - wywiezienie gruzu poza teren Uczelni,
 - wykonanie stalowego nadproża nad otworem drzwiowym,
 - zamurowanie istniejących drzwi – wejście do pomieszczenia z laboratorium,
 - wykonanie tynku ścian w miejscu skucia płytek, zamurowania otworu drzwiowego oraz ościeży nowego wejścia do pomieszczenia,
 - wykonanie betonowego podkładu pod posadzkę,
 - wykonanie ścianki działowej w systemie lekkiej zabudowy jako wzmocnienie istniejącej ścianki,
 - montaż ościeżnicy i skrzydła drzwiowego pełnego z przylgą,
 - wykonanie gładzi gipsowej ścian – dwie warstwy,
 - gruntowanie i 2-krotne malowanie ścian farbą emulsyjną,
 - wykonanie posadzki z paneli podłogowych o podwyższonej klasie ścieralności wraz z cokołem,
 - wykonanie fartucha przy zlewozmywaku z płytek ściennych,
2. w zakresie robót instalacji sanitarnej:
 - demontaż i montaż w innym miejscu nowego zlewozmywaka wraz z przyborami,
3. w zakresie robót instalacji elektrycznej:
 - demontaż listew kablowych i starego osprzętu,
 - w tablicy bezpiecznikowej na korytarzu montaż P312 B16-30mA-A dla zasilania komputerów oraz P302 25-30mA-AC i S301 C16 dla zasilania gniazd ogólnych,
 - montaż podwójnych gniazd ogólnego zastosowania – instalacje i osprzęt podtynkowy,
 - montaż gniazd dedykowanych – gniazda podwójne czerwone kodowane,
 - montaż gniazd informatycznych 1xRJ 45 i 2xRJ 45,
 - montaż kabli informatycznych UTP 4x2x0,5 kat. 6. Kable do pomieszczenia H-215a doprowadzić z pomieszczenia nr 117 na i piętrze,

3. Uwagi dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty.

- 3.1. Ponieważ prace budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym miejsce prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć i jeżeli jest to możliwe oddzielić od pozostałych pomieszczeń stosując kurtyny oraz odpowiednie uszczelnienia.