

Przedmiar robót

Remont pomieszczenia H 203

Budowa: **Remont pomieszczenia H 203**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek H**

Lokalizacja: **Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I Łukasiewicza**

Data opracowania:

2017-01-13

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia H 203		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	(5,7*2,8)-(1,7*0,8)	14,600000	
	RAZEM:		14,600000	m2 14,60
1.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	((5,7*2,8)*2)*3,35-((0,9*2,05)+(2,6*2,1))	99,627000	
	RAZEM:		99,627000	m2 99,63
1.3	KNRW 401/816/3	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8·m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8·m2	(5,7*2,8)-(1,7*0,8)	14,600000	
	RAZEM:		14,600000	m2 14,60
1.4	KNRW 401/815/8	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, wymiana: listwy przyścienne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, wymiana: listwy przyścienne	(5,7+2,8)*2	17,000000	
	RAZEM:		17,000000	m 17,00
1.5	KNRW 401/819/7	Trzykrotne lakierowanie posadzek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Trzykrotne lakierowanie posadzek	(5,7*2,8)-(1,7*0,8)	14,600000	
	RAZEM:		14,600000	m2 14,60