

Przedmiar robót

Budowa: **Remont pomieszczenia H/5a**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek H**

Lokalizacja: **Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska**

Data opracowania:

2017-01-18

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element		
1.1	KNRW 215/229/5 (2)	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Zlewozmywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	1	1,000000	
	RAZEM:		1,000000	szt 1,00
1.2	KNRW 215/137/3	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15-mm	1	1,000000	
	RAZEM:		1,000000	szt 1,00
1.3	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	2,5	2,500000	
	RAZEM:		2,500000	m2 2,50
1.4	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	2	2,000000	
	RAZEM:		2,000000	m 2,00
1.5	KNR 215/104/2	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm	2*2	4,000000	
	RAZEM:		4,000000	m 4,00
1.6	KNR 34/101/1	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6-mm (C), rurociąg Fi 12-22-mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6-mm (C), rurociąg Fi 12-22-mm	2*2	4,000000	
	RAZEM:		4,000000	m 4,00