

Przedmiar robót

Remont pomieszczenia H-143

Budowa: **Remont pomieszczenia H-143**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek H**

Lokalizacja: **Dziekanat**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza**

Data opracowania:

2017-01-20

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia H-143		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych na nowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych na nowe	0,9*2,05		
			1,845000	
		RAZEM:	1,845000	m2
1.2	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	$((5,7+2,8)*2)*3,1-((0,9*2,1)+(2,6*2,1))$		
			45,350000	
		RAZEM:	45,350000	m2
1.3	KNRW 401/816/3	Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczulek, ponad 8·m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki malowane lakierem chemoutwardzalnym	2,8*5,7		
			15,960000	
		RAZEM:	15,960000	m2
1.4	KNRW 401/815/8	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, wymiana: listwy przyścienne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Uzupełnienie i wymiana cokołów, listew przyściennych i listew przycokołowych z drewna liściastego, wymiana: listwy przyścienne	$(5,7+2,8)*2$		
			17,000000	
		RAZEM:	17,000000	m
1.5	KNRW 401/819/7	Trzykrotne lakierowanie posadzek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Trzykrotne lakierowanie posadzek	5,7*2,8		
			15,960000	
		RAZEM:	15,960000	m2
1.6	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	$((5,7+2,8)*2)*3,1-((0,9*2,1)+(2,6*2,1))$		
			45,350000	
		RAZEM:	45,350000	m2