

Przedmiar robót

Remont laboratorium H-116

Budowa: **Remont laboratorium H-116**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek H**

Lokalizacja: **Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza**

Data opracowania:

2017-01-23

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont laboratorium H-116		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (11,82-1,2)*1,7	18,054000	
		RAZEM:	18,054000	m2
				18,05
1.2	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km	0,541500	
		RAZEM:	0,541500	m3
				0,54
1.3	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km	0,540000	
		RAZEM:	0,540000	m3
				0,54
1.4	KNR 3/603/1 (2)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	18,054000	
		RAZEM:	18,054000	m2
				18,05
1.5	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła	31,120000	
		RAZEM:	31,120000	m2
				31,12
1.6	KNR 202/829/8	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła - dodatkowy pas szer. 30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła - dodatkowy pas szer. 30 cm	2,178000	
		RAZEM:	2,178000	m2
				2,18
1.7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	113,880000	
		RAZEM:	113,880000	m2
				113,88
1.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	20,136000	
		RAZEM:	20,136000	m2
				20,14