

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: : Roboty budowlane dla budynku W-6 (pawilon biblioteki -czytelnia) - 10-28  
ADRES INWESTYCJI: : ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków  
INWESTOR: : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie  
: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków  
: budowlana

DATA OPRACOWANIA: : Dział Inwestycji i Remontów  
: czerwiec.2017r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

**30 CZE, 2017**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA WYTRYN ALUMINIOWYCH	1	13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	1 KNNR 7	<b>WYMIANA WYTRYN ALUMINIOWYCH</b>			
d.1	0504-03	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetonowych lub muru - demontaż złomowy	m <sup>2</sup>		
	z.o.3.4.				
	analogia	5.7*3*5	m <sup>2</sup>	85.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.500</b>
2	2 KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0614-05	-wyrównanie ościeży przy witrynach			
	analogia	(2*3+2*5.7)*5*0.35	m <sup>2</sup>	30.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.450</b>
3	3 KNNR 7	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetonowych lub muru	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	witryna ALU - typ O1 i O2, profil ciepły, konstr. słupowo-ryglowa stała z 2 oknami uchylnymi (MB 86 Sl) uruchamianymi poprzez zamykacz OL90 z dźwignią ręczną, zestaw szybowy z szybą bezpieczną wewn. - 6 ESG anti-sol/16/6 ESG/16/VSG 44.2'	m <sup>2</sup>	85.500	
	analogia	poz.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>85.500</b>
4	4 KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	-ościeża wewn.	m <sup>2</sup>	11.700	
	analogia	(2*3+5.7)*5*0.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
5	5 KNR 2-02	Gładzie jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-05	poz.4	m <sup>2</sup>	11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
6	6 KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	poz.5	m <sup>2</sup>	11.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
7	7 KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-01		m <sup>2</sup>	14.625	
	uw.p.tab.	(2*3+5.7)*5*0.25			
				<b>RAZEM</b>	<b>14.625</b>
8	8 KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
d.1	0734-01	poz.7	m <sup>2</sup>	14.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.625</b>
9	9 KNR-W 4-	Betonowanie bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m <sup>2</sup> w podłożach,	m		
d.1	01 0207-06	-profilowanie parapetu zewn.	m	28.500	
	analogia	5.7*5			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
10	10 KNR-W 4-	Uzupełnienie obróbek blachą z cynku	m		
d.1	01 0527-01	-parapet zewn.	m	28.500	
	analogia	5.7*5			
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>
11	11 KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t		
d.1	1107-01		t	0.000	
	1107-04	poz. 483*0.03			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
12	12 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11		m <sup>3</sup>	0.914	
	0108-12	poz. 370*0.01+poz.2*0.03			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.914</b>
13	13 kalk własna	Oplata za gruz	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indywidualna	poz.12	m <sup>3</sup>	0.914	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.914</b>