

Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Remont drzwi do pokoi studenckich - wymiana szyldów i klamek w drzwiach w Domach Studenckich: Akapit, Nestor, Pingwin i Promień Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Obiekt lub rodzaj robót: **DS: Akapit. Nestor, Pingwin, Promień Rzeszów / Roboty budowlane**

Lokalizacja: **DS: Akapit. Nestor, Pingwin, Promień. ul. Akademicka , 35-082 Rzeszów**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 35-959 Rzeszów,
Powstańców Warszawy 12**

Al.

Autor opracowania:

J.Maślanka

.....

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	R	M	S	Wartość z narzutami
	Remont drzwi do pokoi studenckich - wymiana szyldów i klamek w drzwiach w Domach Studenckich: Akapit, Nestor, Pingwin i Promień Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.				
1	DS. Akapit				
2	DS. Nestor				
3	DS. Pingwin				
4	DS. Promień				
	Suma elementów kosztorysu				
	Razem Remont drzwi do pokoi studenckich - wymiana szyldów i klamek w drzwiach w Domach Studenckich: Akapit, Nestor, Pingwin i Promień Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie. netto				

Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norm a	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Remont drzwi do pokoi studenckich - wymiana szyldów i klamek w drzwiach w Domach Studenckich: Akapit, Nestor, Pingwin i Promień Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.					
1	Element	DS. Akapit					
1.1	KNR 401/919/20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		163		
		Wyliczenie ilości robót:					
		parter		12+6+1		19,00	
		piętra I - IV		(2+2+2+4+26)*4		144,00	
				RAZEM:	163		
		Robocizna razem	r-g	0,53	86,39		
		Materiały					
		Klamki z długim szyldem, nikiel-satyna; np. MONDO prod. Metal-Bud	kpl	1	163,00		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	8			
1.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	szt		8		
		Wyliczenie ilości robót:					
		przyjęto 5 % drzwi		163*0,05		8,15	
				RAZEM:	8		
		Robocizna razem	r-g	0,79	6,32		
2	Element	DS. Nestor					
2.1	KNR 401/919/20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		148		
		Wyliczenie ilości robót:					
		parter		4		4,00	
		piętra I - IV		(2+2+2+4+26)*4		144,00	
				RAZEM:	148		
		Robocizna razem	r-g	0,53	78,44		
		Materiały					
		Klamki z długim szyldem, nikiel-satyna; np. MONDO prod. Metal-Bud	kpl	1	148,00		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	8			
2.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	szt		7		
		Wyliczenie ilości robót:					
		przyjęto 5 % drzwi		148*0,05		7,40	
				RAZEM:	7		
		Robocizna razem	r-g	0,79	5,53		
2.3							
3	Element	DS. Pingwin					
3.1	KNR 401/919/20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		162		
		Wyliczenie ilości robót:					
		parter		18		18,00	
		piętra I - IV		(2+2+2+4+26)*4		144,00	
				RAZEM:	162		
		Robocizna razem	r-g	0,53	85,86		
		Materiały					
		Klamki z długim szyldem, nikiel-satyna; np. MONDO prod. Metal-Bud	kpl	1	162,00		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	8			
3.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	szt		8		
		Wyliczenie ilości robót:					
		przyjęto 5 % drzwi		162*0,05		8,10	
				RAZEM:	8		
		Robocizna razem	r-g	0,79	6,32		
3.3							

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norm a	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Element	DS. Promień					
4.1	KNR 401/919/20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		70		
		Wyliczenie ilości robót: piętra I i II			70	70,00	
				RAZEM:	70		
		Robocizna razem	r-g	0,53	37,10		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	8			
4.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne, zewnętrzne i balkonowe polskie, skrzynkowe i półskrzynkowe	szt		4		
		Wyliczenie ilości robót: przyjęto 5 % drzwi			70*0,05	3,50	
				RAZEM:	4		
		Robocizna razem	r-g	0,79	3,16		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
2.	Robocizna razem	r-g	309,12		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			309,12		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Klamki z długim szyldem, nikiel-satyna; np. MONDO prod. Metal-Bud	kpl	473,00

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość
-----	---------------	----	-------