

# Przedmiar robót

Obiekt     Remont w budynkach DS. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej  
Budowa    Ul. Akademicka Rzeszów  
Inwestor   Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12

---

Sporządził   mgr inż. Rafał Bergiel

---

Rzeszów Październik 2017r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont w budynkach DS. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej

| Nr                    | Podstawa                | Nr ST | Opis robót   | Jm  | Ilość   |
|-----------------------|-------------------------|-------|--|-----|---------|
| <b>1. DS Nestor</b>   |                         |       |  |     |         |
| 1                     | KNR 4-02<br>0121/04     |       | Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym, KFA Sjenit + natrysk Neptun lub równoważny | szt | 30,000  |
| 2                     | Kalkulacja indywidualna |       | Wymiana kratki rewizyjnej pod brodzikiem o wym.: 15*20 cm z blachy stalowej malowanej proszkowo        | szt | 29,000  |
| 3                     | Kalkulacja indywidualna |       | Zamknięcie wody w instalacji, ponowne napełnienie i odpowietrzenie                                     | kpl | 1,000   |
| <b>2. DS Akapit</b>   |                         |       |  |     |         |
| 4                     | KNR 4-02<br>0121/04     |       | Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym, KFA Sjenit + natrysk Neptun lub równoważny | szt | 30,000  |
| 5                     | Kalkulacja indywidualna |       | Wymiana kratki rewizyjnej pod brodzikiem o wym.: 15*20 cm z blachy stalowej malowanej proszkowo        | szt | 29,000  |
| 6                     | Kalkulacja indywidualna |       | Zamknięcie wody w instalacji, ponowne napełnienie i odpowietrzenie                                     | kpl | 1,000   |
| <b>3. DS Pingwin</b>  |                         |       |  |     |         |
| 7                     | KNR 4-02<br>0121/04     |       | Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym, KFA Sjenit + natrysk Neptun lub równoważny | szt | 30,000  |
| 8                     | Kalkulacja indywidualna |       | Wymiana kratki rewizyjnej pod brodzikiem o wym.: 15*20 cm z blachy stalowej malowanej proszkowo        | szt | 29,000  |
| 9                     | Kalkulacja indywidualna |       | Zamknięcie wody w instalacji, ponowne napełnienie i odpowietrzenie                                     | kpl | 1,000   |
| <b>4. DS Alchemik</b> |                         |       |  |     |         |
| 10                    | KNR 4-02<br>0121/01     |       | Wymiana baterii umywalkowej stojącej KFA Sjenit lub równoważny   | szt | 117,000 |
| 11                    | KNR 4-02<br>0121/01     |       | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej KFA Sjenit lub równoważny                                     | szt | 38,000  |
| 12                    | KNR 4-02<br>0121/04     |       | Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym, KFA Sjenit + natrysk Neptun lub równoważny | szt | 41,000  |
| 13                    | Kalkulacja indywidualna |       | Zamknięcie wody w instalacji, ponowne napełnienie i odpowietrzenie                                     | kpl | 1,000   |
| <b>5. DS Promień</b>  |                         |       |  |     |         |
| 14                    | KNR 4-02<br>0121/01     |       | Wymiana baterii umywalkowej ściennie KFA Granat lub równoważny   | szt | 15,000  |
| 15                    | KNR 4-02<br>0121/01     |       | Wymiana baterii zlewozmywakowej stojącej KFA Sjenit lub równoważny                                     | szt | 6,000   |
| 16                    | KNR 4-02<br>0121/04     |       | Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem wężowym, KFA Sjenit + natrysk Neptun lub równoważny | szt | 29,000  |
| 17                    | Kalkulacja indywidualna |       | Zamknięcie wody w instalacji, ponowne napełnienie i odpowietrzenie                                     | kpl | 1,000   |

Remont w budynkach DS. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej

| Nr | Opis robót  |
|----|-------------|
| 1. | DS Nestor   |
| 2. | DS Akapit   |
| 3. | DS Pingwin  |
| 4. | DS Alchemik |
| 5. | DS Promień  |