

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Likwidacja nieszczelności dachu w budynku L-31 dla WBMiL**
Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 8**
Nazwa i adres zamawiającego: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12**
Data opracowania przedmiaru robót: **2017-10-05**
Nazwa obiektu lub robót: **Pomieszczenia 18a, 5a i 25**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Element
1.1	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
1.2	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna
1.3	Rozebranie zabudowy z płyt g-k, zabudowa pionu odwadniającego dach
1.4	Demontaż istniejącego wpustu dachowego wraz z podejściem 2 kpl
1.5	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi 75-110 mm
1.6	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm
1.7	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, pion odwadniający dach
1.8	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne
1.9	Wpusty dachowe, pojedynczy, bez podgrzewacza (do pokryć bitumicznych)
1.10	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7 mm

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Likwidacja nieszczelności dachu w budynku L-31 dla WBMiL		
1	Element	Element		
1.1	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*2	8,00	
		RAZEM:	8,00	m2
1.2	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*2	8,00	
		RAZEM:	8,00	m2
1.3	KNR 401/427/7 analogia	Rozebranie zabudowy z płyt g-k, zabudowa pionu odwadniającego dach R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		I piętro	0,7*3,2	2,24
		II piętro	1,15*3,1	3,57
		RAZEM:	5,81	m2
1.4	KNRW 402/217/ 4 analogia	Demontaż istniejącego wpustu dachowego wraz z podejściem 2 kpl		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1	2,00	
		RAZEM:	2,00	szt
1.5	KNRW 402/229/8	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi 75-110 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,0+3,5*3	11,50	
		RAZEM:	11,50	m
1.6	KNR 215/205/4	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.50	11,50	
		RAZEM:	11,50	m
1.7	KNRW 202/200 4/1 analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, pion odwadniający dach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5.81	5,81	
		RAZEM:	5,81	m2
1.8	KNNR 2/1402/6	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem, trzykrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Zabudowa	5.81	5,81
		Sufit	4,5*6*2	54,00
		RAZEM:	59,81	m2
1.9	KNR GEBERIT 215/405/1 (1)	Wpusty dachowe, pojedynczy, bez podgrzewacza (do pokryć bitumicznych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1	2,00	
		RAZEM:	2,00	kpl

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.10	KNRW 401/519/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,0*2	8,00	
		RAZEM:	8,00	m2 8,00