

Przedmiar robót

Obiekt Centrum Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów - branża sanitarna
Budowa Budynek O, ul. Akademicka 8, 35-959 Rzeszów , Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Inwestor Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Powstańców Warszawy 12

Sporządził mgr inż. Rafał Bergiel

Rzeszów Grudzień 2017r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Centrum Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów - branża sanitarna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty instalacyjne		
1	KNR 4-02 0522/08	Demontaż konwektora stalowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2. Analogia demontaż grzejnika konwektorowego E4/280*2800	szt	4,000
2	KNR 4-02 0522/08	Analogia. Ponowny montaż grzejnika konwektorowego E4/280*2800	szt	4,000
3	KNR 4-02u1 0001/04	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie ponad 4400mm	m	9,200
4	Kalkulacja indywidualna	Spuszczenie wody z części instalacji, odcięcie na zaworach	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0114/01	Analogia. Demontaż rurociągu PEXc dn 20	m	15,000
6	KNR 4-02 0512/03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	4,000
7	KNR-W 2-15 0404/01	Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zaprasowywanych na ścianach w budynkach - PexC 20	m	22,800
8	KNR 2-15 0415/05	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm. Analogia. Montaż odpowietrznika automatycznego	szt	2,000
9	Kalkulacja indywidualna	Napełnienie nowego odcinka instalacji wodą grzewczą i odpowietrzenie	kpl	1,000

Centrum Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów - branża sanitarna

Nr	Opis robót
1.	Roboty instalacyjne