
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: : Roboty budowlane dla budynku W-6 (pawilon biblioteki -czytelnia) - 10-28

ADRES INWESTYCJI: : ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

INWESTOR: : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

: budowlana

: Dział Inwestycji i Remontów

DATA OPRACOWANIA: : kwiecień.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	WYMIANA WYTRYN ALUMINIOWYCH	1	15
2	ROBOTY TOWARZYSZĄCE	16	22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA WYTRYN ALUMINIOWYCH			
1	KNNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż złomowy	m ²		
d.1	0503-08				
	z.o.3.4.				
	analogia				
		2.7*3.4	m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
2	KNNR 7	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetonowych lub muru - demontaż złomowy	m ²		
d.1	0504-03				
	z.o.3.4.				
	analogia				
		5.7*2.3*6	m ²	78.660	
				RAZEM	78.660
3	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0614-05	-wyrównanie ościeży przy witrynach			
	analogia				
		(2*2.7+2*5.7)*6*0.35	m ²	35.280	
				RAZEM	35.280
4	KNNR 7	Drzwi przymykowe aluminiowe	m ²		
d.1	0503-08	drzwi ALU - profil ciepły, RAL 9006, zestaw szybowy z szybą bezpieczną wewn. - 6 ESG antisol/16/6 ESG/16/VSG 44.2, samozamykacz, 2 zamki, antaba nierdzewna 1000mm			
	analogia	poz.1	m ²	9.180	
				RAZEM	9.180
5	KNNR 7	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji żelbetonowych lub muru	m ²		
d.1	0504-03	witryna ALU - profil ciepły, RAL 9006, konstr. słupowo-ryglowa stała z 2 skrajnymi oknami rozwieralno-uchylnymi, zestaw szybowy z szybą bezpieczną wewn. - 6 ESG antisol/16/6 ESG/16/VSG 44.2			
	analogia	poz.2	m ²	78.660	
				RAZEM	78.660
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-02	-ościeża wewn.			
	analogia	(2*2.3+5.7)*6*0.2+(2*2.7+3.4)*0.2	m ²	14.120	
				RAZEM	14.120
7	KNR 2-02	Gładzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m ²		
d.1	2009-05	poz.6	m ²	14.120	
				RAZEM	14.120
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	poz.7	m ²	14.120	
				RAZEM	14.120
9	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-01				
	uw.p.tab.	(2*2.3+5.7)*6*0.25+(2*2.7+3.4)*0.15	m ²	16.770	
				RAZEM	16.770
10	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0734-01	poz.9	m ²	16.770	
				RAZEM	16.770
11	KNR-W 4-01	Betonowanie bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m ² w podłożach,	m		
d.1	0207-06	-profilowanie parapetu zewn.			
	analogia	5.7*6	m	34.200	
				RAZEM	34.200
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blachą z cynku	m		
d.1	0527-01	-parapet zewn.			
	analogia	5.7*6	m	34.200	
				RAZEM	34.200
13	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km	t		
d.1	1107-01				
	1107-04	(poz.1+poz.2)*0.03	t	2.635	
				RAZEM	2.635
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12	(poz.1+poz.2)*0.01	m ³	0.878	
				RAZEM	0.878

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	kalk.własna	Oplata za gruz	m ³		
d.1	wycena indywidualna	poz.14	m ³	0.878	
				RAZEM	0.878
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
16	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0815-07	-100% odzysk	m ²	9.000	
	analogia	2*4.5			
				RAZEM	9.000
17	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
d.2	0802-05		m ²	9.000	
	analogia	9			
				RAZEM	9.000
18	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02		m ²	9.000	
	analogia	9			
				RAZEM	9.000
19	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
d.2	0107-02		m ³	1.080	
	analogia	9*0.12			
				RAZEM	1.080
20	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-07		m ²	9.000	
	analogia	9			
				RAZEM	9.000
21	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.2	0502-04	-M=0 dla płyt (z odzysku)	m ²	9.000	
	analogia	9			
				RAZEM	9.000
22	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.2	1406-05		szt.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000