

Przedmiar robót

Wymiana drzwi na sali gimnastycznej w budynku P i remont zaplecza

Budowa: **Budynek P Politechniki Rzeszowskiej**

Lokalizacja: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. I. ŁUKASIEWICZA**

Inwestor: **RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drzwi na sali gimnastycznej w budynku P i remont zaplecza		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Demontaż drzwi		
1.1.1	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m ²	m ²	7
1.1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km ANALOGIA	m ³	0,30
1.1.3				
1.2	Element	Montaż drzwi		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe, pełne, panel wypełniony styrodurem 1900 x 2060mm (1000+900), klamka, podwójne zamki, samozamykacz, kolor brąz	kpl	1
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	drzwi aluminiowe zewnętrzne wewnętrzne, dwuskrzydłowe 1500 x 2060 mm (1000+500), w dolnej części panel, w górnej szyba bezpieczna, podwójne zamki, samozamykacz, dźwignia antypaniczna, kolor biały	kpl	1
1.2.3	KNR 401/320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami Krotność=2	m	11,64
1.2.4	NNRNKB 202/2604/4	dodatek za montaż narożników ANALOGIA Krotność=2	m	11,64
1.2.5	KNR 401/707/5 (2)	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi Krotność=2	m	7
1.2.6	KNR 1901/410/11	Wymiana progu ANALOGIA listwa łącząca	szt	2
1.2.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drobnych prac budowlanych, jak naprawa cokolika z płytek ok. 1m/1drzwi	m	2
1.3	Element	Malowanie zaplecza		
1.3.1	KNR AT 40/106/2 (1)	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	216,48
1.3.2	KNR BC 3/130/1	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem gruntującym, gruntowanie ręczne przez malowanie	m ²	216,48
1.3.3	KNRW 401/1204/8	przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m ²	94,22
1.3.4	KNR 202/1506/1	Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne ściany powyżej lamperii i płytek	m ²	94,22
1.3.5	KNR 401/1206/4 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne Lamperie	m ²	64,70
1.3.6	KNRW 401/1204/8	przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m ²	57,56
1.3.7	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m ²	57,56
1.3.8				