

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Wymiana daszka osłonowego nad wejściem do hali GL4**
Nazwy i kody CPV: **45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik**
Adres obiektu budowlanego: **Rzeszów, ul. Żwirki i Wigury**
Nazwa i adres zamawiającego: **POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
RZESZÓW Al.Powstańców Warszawy 12**
Data opracowania przedmiaru robót: **2018-02-09**
Nazwa obiektu lub robót: **Zadaszenie nad wejściem do budnku GL4**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	
1	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych
2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym
3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym
	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe
	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe
	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba ogólnego stosowania
	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia ogólnego stosowania, kolor niebieski
	Lekka obudowa dachów z płyt falistych PCV montowanych do konstrukcji stalowych, dach płaski
	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10' m

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana daszka osłonowego nad wejściem do hali GL4		
1	Element	Element		
1	KNR 404/508/5 analogia	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34,20*2,10	71,82	
		RAZEM:	71,82	m2 71,82
2	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		71.82*0,05	3,59	
		RAZEM:	3,59	m3 3,59
3	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3.59	3,59	
		RAZEM:	3,59	m3 3,59
	KNR 712/101/2	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe R = 1,100 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,08*2,00*32	69,12	
		RAZEM:	69,12	m2 69,12
	KNR 712/105/2	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69.12	69,12	
		RAZEM:	69,12	m2 69,12
	KNR 712/204/2 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba ogólnego stosowania		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69.12	69,12	
		RAZEM:	69,12	m2 69,12
	KNR 712/213/2 (1)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia ogólnego stosowania, kolor niebieski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69.12	69,12	
		RAZEM:	69,12	m2 69,12
	KNR 205/1001/1 analogia	Lekka obudowa dachów z płyt falistych PCV montowanych do konstrukcji stalowych, dach płaski		
		Wyliczenie ilości robót:		
		69.12	69,12	
		RAZEM:	69,12	m2 69,12
	KNR 2/1504/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10' m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		34*4	136,00	
		RAZEM:	136,00	m2 136,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1.	Benzyna do ekstrakcji	dm3	8,57
2.	Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania	dm3	9,54
3.	Farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	9,54
4.	Kółki rozporowe plastikowe	szt	9,52
5.	Płyty faliste PCV	m2	72,58
6.	Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych, ogólnego stosowania	dm3	1,52
7.	Wkręty	szt	19,35