ZABUDOWA TOALETY PROSTOKĄTNEJ NR 1

RZUT PRZYZIEMIA SKALA 1:20



MONTAŻ DRZWI ZLICOWANY
Z OKŁADZINĄ ELEWACYJNĄ

① TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

② TOALETA MĘSKA I DAMSKA

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

1. MISKA WC WISZĄCA DO MONTAŻU NA STELAŻU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (np. CERSANIT, seria ETIUDA, K11-0042)
2. UMYWALKA ŚCIENNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (np. CERSANIT, model PARVA 020, K11-0041)
3. MISKA WC WISZĄCA DO MONTAŻU NA STELAŻU (np. CERSANIT, seria DELFI, K11-0021)
4. UMYWALKA ŚCIENNA (np. CERSANIT, model PARVA, K27-009-L)
5. PRZEWIJAK (np. MERIDA, BC1)
6. UCHWYT PROSTY (np. CERSANIT, K97-026)
7. UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY (np. CERSANIT, K97-030)
8. POJEMNIK NA DUŻE ROLE PAPIERU TOALETOWEGO (np. MERIDA, seria STELLA, BSM201)
9. SZCZOTKA DO MUSZLI WC Z UCHWYTEM (np. MERIDA, seria STELLA, SZ15S)
10. DOZOWNIK NAŚCIENNY NA MYDŁO W PIANIE (np. MERIDA, seria STELLA, DSM201)
11. KOSZ NA ODPADA OTWARTY (np. MERIDA, seria STELLA, KSM101)
12. POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJEDYNCZE (np. MERIDA, seria STELLA, ASM101)
13. LUSTRO UCHYLNE (np. CERSANIT, K97-039)
14. ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY (np. ARISTON, model ANDRIS R 10l, 3100328 / 3100331)
15. KRATKA PODŁOGOWA - KOLOR CZARNY
16. ZŁĄCZKA WODA ZIMNA
17. CZUJKA RUCHU URUCHAMIAJĄCA OŚWIETLENIE I WENTYLACJE
18. ANEMOSTAT-OKRĄGŁY KOLOR BIAŁY
19. GRZEJNIK ELEKTRYCZNY, MOC 1500W, WYMIARY LxHxE (mm) 606x451x99 (mm), typF117, prod. ATLANTIC

LEGENDA

KIERUNEK UKŁADANIA PŁYTEK

ŚCIANY ŻELBETOWE

WYLEWKI BETONOWE

GAJDA Architektura Krajobrazu

Brzezie ul. Narodowa 116, 32-080 Zabierzów

tel: (0-12) 623-28-50; fax: (0-12) 623-28-56; e-mail: biuro@gajda-akg.pl

NAZWA INWESTYCJI:	*"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie na działce 21/96 obr. 6 Nowa Huta"*	NR DZIAŁKI 21/96 obr. 6 Nowa Huta
INWESTOR:	Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 31-155 Kraków	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	arch. Piotr Knez	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch Przemysław Tabor	DATA: MARZEC 2018
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Maciej Kronenberg	SKALA 1:20
TEMAT RYSUNKU:	Toaleta nr1 - rzut przyziemia	NR RYS. T1.1