

## Przedmiar robót

Budowa drogi ppoż. wraz z placem manewrowym w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – Zadanie nr 3:  
- Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwie Mrzeżyno” kody wg CKPŚ 10-11-1-01-62-i,  
10-11-1-01-62-a, 10-11-1-01-62-d

Obiekt	Budowa drogi ppoż. wraz z placem manewrowym w leśnictwie Mrzeżyno
Branża	drogowa
Kod CPV	45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg; 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	działki nr 61/4, 62/2 obręb 0007 Pogorzelica gmina Rewal powiat gryficki województwo zachodniopomorskie
Inwestor	Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice Osada Źródło 1 72-300 Gryfice
Biuro kosztorysowe	Pracownia Przyrodnicza „NATURA” Olga Kowalska tel. 607593546 78-642 Strączno Nakielno 52

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa drogi ppoż. wraz z placem manewrowym w leśnictwie Mrzeżyno

Nr	Opis	Wartość
	Roboty przygotowawcze	
	Podbudowa	

## Tabela przedmiaru robót

Budowa drogi ppoż. wraz z placem manewrowym w leśnictwie Mrzeżyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 0119/03	D-M-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.25
2	KNR 2-01 0126/01	D-01.02.02	Usunięcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami	m2	2.300.00
<b>Podbudowa</b>					
3	KNNR 1 0202/08	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na w miejsce wybrane przez Wykonawcę z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarki odpadami. wg tabeli wykopów 10,72	m3	10.720
				razem	m3 10.720
4	KNNR 6 0103/03	D-04.00.00 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2.300.00
5		D-02.03.01	Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu zagęszczalnego dowiezionego przez Wykonawcę po odhumusowaniu 1700*0,3 nasypu zgodnie z tabelą robót ziemnych 138,0	m3	510.00
				m3	138.00
				razem	m3 648.00
6	KNNR 6 0104/04	D-04.02.01 D-04.02.01G	Wykonanie i zagęszczanie warstwy piasku w geotkaninie wzmacniającej o wytrzymałości na rozciąganie 100kN/m; grubość po zagęszczeniu 20cm	m2	1.592.00
7	KNNR 6 0113/02	D-04.04.01	Podbudowy z kruszywa łamanego ze skały litej #0/31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  droga 990 plac 457	m2	990.00
				m2	457.00
				razem	m2 1.447.00
8	KNNR 6 0112/05	D-06-03-01	Pobocza z pospółki szerokości 0,75m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm  pobocza (231+259)*0,75		
				m2	367.50
				razem	m2 367.50