proj. 2x (3xXUHAKXS 1x120 1/2/20kV); l=350m

proj. 2r. QRK160; l=19m

proj. 2r. QRGC160; l=7m

proj. 2r. QRK160; l=10m

proj. 2r. QRK160; l=17m

proj. 2r. QRK160; l=8m

proj. 2r. QRGC160; l=12m

proj. 2r. QRGC160; l=11m

proj. 2r. QRK160; l=3,5m

proj. 2r. QRK160; l=3m

proj. 2r. QRGC160; l=11m

proj. 2r. QRK160; l=6,5m

proj. 2r. QRK160; l=7m

proj. 2r. QRK160; l=6,5m

proj. 4x (3xXRUHAKXS

proj. 4r. QRK160; l=4m

proj. 4r. QRK160; l=6,5m

łączyć str 1

łączyć str 2

Stacja PZO
Stacja RWE 7907

pom.RG2

pom.SN

pom.RG1

proj. 2r. QRGC160; l=10m

proj. 2r. QRK160; l=6,5m

proj. 6r. QRK160; l=4m

proj. 2r. QRGC160; l=3,5m

proj. 2r. QRKflex160; l=11m

Rurę DVR układać na głębokości poniżej 0,8m tak aby górna krawędz rury znajdowała się poniżej baterii przepustów kablowych do pom. RG1

OZNACZENIA:

- proj. budynek stacji elektroenergetycznej PZO1

- istn. stacja elektroenergetyczne SO1, SO2, SO3, PZO

proj. kable 15kV

proj. rura osłonowa QRK, DVR, QRGC 160

jednostka projektowa:
MG ELECTRIC ul. Mehoffera 68b lok. 7
03-161 WARSZAWA
Zdzisław Piórkowski TEL. 604-502-713

inwestor:
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie
przy ul. Wołoskiej 137
02-507 Warszawa

projektant:
mgr inż. Zdzisław Piórkowski MAZ/0170/PWOE/07

asystent projektanta:
mgr inż. Tomasz Pudełko

sprawdzający
mgr inż. Grzegorz Kucharski MAZ/0421/PWOE/06

projekt:
Główna stacja zasilająca oraz modernizacja zasilania elektroenergetycznego dla budynków Szpitala MSW w Warszawie

adres:
ul.Wołoska 137, teren Szpitala MSW w Warszawie
dz. Nr ew. 8/7; obręb 0116; Dzielnica Mokotów

TOM II

Rozbudowa linii kablowych SN i nn w relacjach stacyjnych na terenie CSK MSW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | PROJEKT BUDOWLANY
Data: marzec 2016 | Skala: 1 : 500

tytuł:
Kable 15kV zasilajace stację PZ01

rysunek nr: E-1 | strona: 1 | stron: 2