



Element Ps5 1:2



Rysunki poszczególnych pozycji 1:5



Rysunek 36

Wykonał: dr inż. Jacek Abramczyk ZPAiGI
WBIŚiA PRz październik 2018r

Wykaz materiałów

| Poz. | Szt. | Profil | Dł. [mm] | Gat. | Masa jedn. [kg/m] | Masa jedn. szt. [kg/m] | Masa jedn. elem. wysyłk. [kg/m] |
|------|------|----------------------|-------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 101 | 1 | bl 80x6 | 140 | S235 | 3,77 | 0,53 | 0,53 |
| 122 | 1 | └ 60x60x5 | 60 | S235 | 4,27 | 0,26 | 0,26 |
| 123 | 1 | bl 50x5 | 51,5 | S235 | 1,96 | 0,10 | 0,10 |
| 112 | 1 | bl 70x8 | 90 | S235 | 4,40 | 0,40 | 0,40 |
| 113 | 1 | rura ϕ 60,3x3,6 | 50 | S235 | 5,03 | 0,25 | 0,25 |

Malowanie: 1x warstwa podkład.,
1x warstwa nawierzch.

| | |
|-------------------|----------------------|
| | Razem: 1,54 kg |
| Spoiny 1,5%: 0,03 | Suma: 1,57 kg |

Razem: 1,54 kg