



ZESTAWIENIE STALI

Lp.	Profil	dł. całkow.	masa jedn.	masa całkow.
1.	Rp 100/50/3	2,68 m	6,46 kg/m	17,31 kg
2.	Rk 50/50/3	11,32 m	5,23 kg/m	59,20 kg
3.	Rp 50/20/3	2,08 m	2,86 kg/m	5,95 kg
4.	50/6	1,44 m	2,36 kg/m	3,40 kg
			RAZEM	85,86 kg

Zestawienie wykonane dla jednego przęsła
Wykonać 2 sztuki.

PODKONSTRUKCJA SPAWANA Z PROFILI STALOWYCH
KOTWIONA DO POSADZKI
ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE
FARBA ANTYKOROZYJNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. JANUSZ DUBICKI			
60-616 POZNAN OS. WL. LOKIETKA 12 H TEL.600 887 789			
Umowa: 77/2017	Investor: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU 60-479 Poznan, ul. Juraszów 7-17	Nr. Rysunku: 4	
Stadium opracowania: PB.+W	Obiekt: BUD. ROTUNDY. SZATNIA ODZIEŻY ZEWNETRZNEJ - REMONT	Branża: ARCH.	
Data opracowania: 06.2017r	Treść rysunku: DETAL ZABUDOWY LADY SZATNI	Skala: 1:25	
Projektant: JANUSZ DUBICKI mgr inż. arch. upr. bud. 484/87/Pw	Podpis:	Opracował: HUBERT JERUZAL mgr inż. arch.	Podpis:
Sprawdził: WOJCIECH ŚPIKOWSKI mgr inż. arch. upr. bud. 101/82/Pw	Podpis:		