

Zamawiający: GMINA POKRZYWNICA,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. EW. NR 180 W M. DZIERŻENIN, GMINA POKRZYWNICA						
Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszcz. elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.(zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,24		
2	D.03.02.01	ZBIORNIK ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE				
2.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE Z WYWOZEM UROBKU POZA PLAC BUDOWY	m3	147,48		
2.2		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	142,05		
2.3		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU	m3	9,13		
2.4		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25 CM PONAD RURĘ	m3	8,72		
2.5		ZASTĄPIENIE WYKOPU OBIEKTOWEGO LINIOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU WRAZ Z ZACIESZCZENIEM	m3	95,66		
2.6		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	21,45		
2.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	3,30		
2.8		STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE DN1500 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM CIĘŻKIM D400	szt.	2		
2.9		STUDNIA OSADNIKOWA Z RUR TWORZYWOWYCH FI 600 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁAZEM LEKKIM I OSADNIKIEM 0,5 m	szt.	1		
2.10		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0 m	szt.	4		
2.11		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	21,45		
2.12		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	3,30		
2.13		BUDOWA SYSTEMU SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH W UKŁADZIE 10x4 szt. (wymiar 8,0x3,20x0,66 m)	szt.	1,00		
		D.04.00.00 PODBUDOWY				
3	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-		
3.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	1205,90		
4	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE	-	-		
4.1		SKROPIENIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	959,79		
4.2		SKROPIENIE WARSTWY WIĄZĄCEJ POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	913,37		
5	D.04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	-	-		
5.1		WARSTWA Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 gr. 20 cm	m2	959,79		

Zamawiający: GMINA POKRZYWNICA,
Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica
KOSZTORYS OFERTOWY

		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
6	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-		
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	913,37		
6.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	903,60		
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY	-	-		
7.1		WYKONANIE POBOCZA UMOCNIONEGO KRUSZYWEM ŁAMANYM GR. 10 CM	m2	302,30		
		D.07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU				
8	D.07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-		
8.1		USTAWIENIE SŁUPKÓW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKÓW DROGOWYCH	szt	1		
8.2		TARCZE ZNAKÓW DROGOWYCH ODBŁASKOWYCH	szt	1		
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
9	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-		
9.1		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12x25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	244,50		
				Razem netto	#ADR!	
				23 % VAT	#ADR!	
				Razem brutto	#ADR!	