

Przedmiar robót

PRZEDMIAR - BRANŻA BUDOWLANA

Budowa: **Przebudowa wybranych pomieszczeń piwnicy budynku "V" Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów**

Inwestor: **Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów**

Wartość kosztorysu: **zł**

Data opracowania:
2019-01-08

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	PRZEDMIAR - BRANŻA BUDOWLANA		
1	Rozdział	Roboty budowlane		
	Element	Prace przygotowawcze		
1	KNR 404/105/4	Rozebranie ścianki działowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*(5.35*3.41)		
	korekta	18.244000	18,24	
	(import)Razem =18.244000			
		RAZEM:	18,24	18,24
2		Demontaż boksów z siatki panelowej	kpl.	1,00
3	KNRW 401/109/9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	#p1*0.12+#p5*0.06*0.25	0*(2.394000)		
	korekta	2.394000	2,39	
	(import)Razem =2.394000			
		RAZEM:	2,39	2,39
4	KNR 404/1107/1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	#p2*((55+(2.5+3.15+3.4)*3.41*3))*0.001	0*(0.148000)		
	korekta	0.148000	0,15	
	(import)Razem =0.148000			
		RAZEM:	0,15	0,15
	Element	Budowa ścian z bloczków betonowych		
5	KNK 728/209/8	Wykucie bruzd pionowych w ścianach betonowych	m	13,64
6	KNR 202/116/3	Murowanie ścian z bloczków betonowych grubości 25 cm zbrojonych prętami stalowymi fi 6mm w każdej spoinie	m2	36,49
7	KNR 202/290/1	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6mm - ściany z bloczków betonowych	t	0,05
8	KNR AT 44/301/1	Montaż nadproży prefabrykowanych L-19 typu D, dł. 150cm	m belki	3,00
9	KNR AT 26/102/1	Gruntowanie ręczne nowych ścian	m2	68,77
10	KNR 202/803/3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	#p9	0*(68.774000)		
	korekta	68.774000	68,77	
	(import)Razem =68.774000			
		RAZEM:	68,77	68,77
11	KNRW 202/1510/7	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
	#p9	0*(68.774000)		
	korekta	68.774000	68,77	
	(import)Razem =68.774000			
		RAZEM:	68,77	68,77
	Element	Wykończenie ścian istniejących		
12	KNRW 202/1510/11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu z gruntowaniem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*({wewnątrz kancelarii}2*9.0*3.41)		
		0*({wewnątrz magazynów}(16.75+17.6)*3.41)		
	korekta	178.514000	178,51	
	(import)Razem =178.514000			
		RAZEM:	178,51	178,51

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Element	Wykonanie ścianek działowych G-K		
13	KNR AT 12/103/5	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, gr. 125 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*({wewnątrz tajnej kancelarii}(5.35+4.0+3.3+1.45)*3.41)		
		0*({korytarz}0.73*3.41+2.58*2.75+2.75*2.6)		
	korekta	64.815000	64,82	
	(import)Razem =64.815000			
		RAZEM::	64,82	
14		Montaż krat ponad ściankami oddzielającymi korytarz - w przestrzeni instalacyjnej	m2	64,82
	Element	Stołarka drzwiowa		
15	KNR 202/1205/9	Ościeżnice drzwiowe bez wykuwania gniazd	kpl.	2,00
16	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - D1	szt	4,00
17	KNR 202/1017/2	Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe kl.4 - D2	m2	7,38
18	KNR 202/1017/2	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone szkłem bezpiecznym - D3	m2	1,85
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*(1.4*2.05)		
	korekta	2.870000	2,87	
	(import)Razem =2.870000			
		RAZEM::	2,87	
	Element	Sufity podwieszane		
19	KNR AT 43/212/2	Sufit podwieszany systemowy kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60cm; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm, izolowany płytami wełny mineralnej gr. 5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*(4.17+8.00+26.05+12.87)		
	korekta	51.090000	51,09	
	(import)Razem =51.090000			
		RAZEM::	51,09	
	Element	Posadzka żywiczna		
20		Wykonanie posadzki żywicznej epoksydowej w systemie trójwarstwowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0*(4.21+8.08+26.31+12.99)		
	korekta	51.590000	51,59	
	(import)Razem =51.590000			
		RAZEM::	51,59	
			m2	51,59