

A PRZEKRÓJ
PRZEZ WEJŚCIE ---"C - C"

UWAGA:
FUNDAMENTY-- wszystkie powierzchnie izolowane
przeciwwilgociowo pionowo i poziomo za pomocą powłoki
bitumicznej 2 x Abizol ST na dwukrotnie zagruntowanym podłożu
preparatem Disprobitggrunt
Studnie posadowić na gruncie nośnym, określonym przez geologa.
Minimalna głębokość studni 2m.

A - CERAMIKA NA GRUNCIE

- ceramika na kleju	– 1.50cm
- wyl. cem. zbrojona siatką	– 8.00cm
- z prętów o3mm co 10cm	–
- folia budowlana gruba	– 0.5mm
- styropian M20	– 10.0cm
- 2 x papa asfalt. termozgrzew.	– 0.4cm
- płyta betonowa	–10.00cm
- podsypka piaskowa zagęszczana	–10.00cm
- żwir zagęszczony	–50.00cm

B - STROP PODDASZA

– płyta OSB na konstrukcji drewnianej	--2,5cm
– folia paroprzepuszczalna	--0,3mm
– welna mineralna	-- 25cm
- folia paroizolacyjna	
– strop żelbetowy wg PT konstrukcji	

F - DACH NIEOCIEPLONY

- blacha dachówkowa kolor jak na istn. pawilonie	--3,6cm
- kontrłaty 4 x 5cm	--4,0cm
- łaty 4 x 5cm	--4,0cm
- folia paroprzepuszczalna	--0,3mm
- krokwie 10 x 20cm	--20,00cm

OPASKA OBWODOWA
- kostka betonowa - kolor popielaty
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.-4cm
- kruszywo ulepszone cementem i stabilizowane mechanicznie - gr.20cm

KROKWIE - 8 x 20cm
MURŁATY - 16 x 16cm
KLESZCZE - 2 x 5 x 18cm
BELKA KALENICOWA - 10 x 16cm

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
31-314 Kraków, ul.Zygmuntowska 33/12 tel.-fax.12 638 48 55, e-mail: tryglif@interia.pl

pracownia	arch. arch.	podpis	OBIEKT	LKS "CZARNI"- STANIĄTKI
AUTORZY PROJEKTU	Krystyna Solhaj Janczykowska BPP Upr. 31/82 Joanna Matuszek BPP Upr. 32/82 Kazimierz Węglarski Nr ewid.upr. 107-Km/75		ADRES	32-005 Staniątki, ul.wodociągowa 862
			STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
			TEMAT	Przebudowa boiska do piłki nożnej,budowa: dwóch bolsk treningowych , bieżni dwutorowej,trybun systemowych, dwóch pawilonów obsługi boisk, altany,ogrodzenia,ciągów pieszych,parkingów wraz z Infrastrukturą techniczną
weryfikator			RYSUNEK	PAWILON OBSŁUGI "B"- PRZEKRÓJ A - A PRZEKRÓJ C - C
DATA	LUTY 2018	SKALA	1:50	RYSUNEK NR 14