

## **Kod 45111100-8**

### **SST-B.06 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA**

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Sposób rozliczenia robót
10. Przepisy związane

#### **1. WSTĘP**

##### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są rozbiórki, demontaże i wyburzenia wynikające z prowadzenia robot budowlanych dla zadania pn: „Docieplenie budynku nr3 w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Wysokie Brzegi 4 w Oświęcimiu”

##### **1.2. Zakres stosowania SST**

Specyfikacja techniczna (STO) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### **1.3. Zakres robót objętych SST**

Niniejsze wymagania dotyczą robót związanych z :

- demontaż krat okiennych i rolet
- demontaż posadzek i warstw podposadzkowych balkonów,
- demontaż elementów zabezpieczenia ścian, innych drobnych elementów,
- demontaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, balustrad balkonów, innych drobnych elementów
- demontaż obudowy kanałów wentylacyjnych nad gł. wejściem.

#### **2. MATERIAŁY**

**2.1.** Ogólne zasady składowania i pozyskiwania materiałów podano w STO-B.01 pkt 2.

**2.2.** Przy prowadzeniu demontaży i rozbiórek stosować materiały pomocnicze takie jak: deski, stemple, folie zabezpieczające.

#### **3. SPRZĘT**

**3.1.** Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-B.01 pkt 3.

##### **3.2. Sprzęt stosowany do rozbiórek i demontaży**

Wykonawca powinien dostosować sprzęt do zakresu robót. Zwracać uwagę na nienaruszanie konstrukcji budynku.

#### **4. TRANSPORT**

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-B.01 pkt 4.

#### **5. WYKONYWANIE ROBÓT**

5.1. Ogólne zasady wykonanie robót podano w STO-B.01 pkt 5.

5.2. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać przepisów bhp .

5.3. Gruz, szkło, tynk należy wywozić na wysypisko miejskie.

5.4. Materiały z rozbiórek , do czasu wywozu, można składować na terenie działki.

5.5. Odpady z papy wywozić na wysypisko, poddać utylizacji

#### **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-B.01 pkt 6.

#### **7. OBMIAR ROBÓT**

7.1 Obmiar nie dotyczy gdyż Wykonawca ustala Wykaz Kwot Ryczałtowych w układzie pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

#### **8. ODBIÓR ROBÓT**

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO-B.01 pkt 8.

#### **9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT**

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO-B.01 pkt 9.

#### **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

10.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.