

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze: pom. Sekcji ds. Obronnych i Informacji Niejawnych oraz Organizacji Studenckiej			
1	Wycena indywidualna-analog	Zabezpieczenie mebli,urządzeń w pomieszczeniach	kpl		
d.1		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	0103-02	(1.75*1.5)	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
3	KNR AT-26	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02 - analogia	(1.4*2.1)*3	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
4	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchnowa	szt.		
d.1	0203-01 z.o 3.2.	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchnowa	szt.		
d.1	0203-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Demontaż drzwi			
6	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - pom 16A	m ²		
d.2	0702-04 - analogia	2.1*1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - pom 17	m ²		
d.2	0702-04 - analogia	Drzwi z demontazu do odzysku kpl	m ²	2.100	
		2.1*1		RAZEM	2.100
8	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.2	0355-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.2	0320-10	(2.1+1+2.1)+(2.1+1+2.1)	m	10.400	
				RAZEM	10.400
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2	0705-01	(2.1+1+2.1)+(2.1+1+2.1)*2	m	15.600	
				RAZEM	15.600
11	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	(10+10)*0.2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(2.1*0.2)*8	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	(1*0.2)*4	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
14	KNNR 3	Układanie tapet z zerwaniem starych tapet - tapety wytłaczane na styk	m ²		
d.2	0606-01 uwaga p.tab.	(2.1+1+2.1)*1	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1510-01	((10*0.3)*2)+(10*1)	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNR 0-17	Uzupełnienie tynku mineralnego strukturalnego o szer. do 30 cm	m ²		
d.2	0928-03 - analogia	(1.5*0.2)*4	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
17	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0811-07	0.5*2	m ²	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²	RAZEM	1.000
d.2	202 1130-02	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	1.000	
		0.5*2		RAZEM	1.000
19	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1.320	
		(0.5*2)+(0.2*0.2*8)		RAZEM	1.320
20	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-04		m ²	1.000	
		0.5*2		RAZEM	1.000
21	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.2	1119-02		m	1.200	
		0.3*4		RAZEM	1.200
22	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.2	1101-02	samochodem skrzyniowym na odległość 6 km			
	1101-05		m ³	0.230	
		(20*0.2*0.02)+(0.5*2*0.15)		RAZEM	0.230