

OZNACZENIA

OBSZAR PRZEBUDOWYWANY

OZNACZENIA

P1 homogeniczna wykładzina naturalna linoleum
klej do wykładzin
wylewka betonowa
warstwa izolacji akustycznej
folia
istniający strop

P2 homogeniczna antypoślizgowa wykładzina PVC
klej do wykładzin
wylewka betonowa
warstwa izolacji akustycznej
folia
istniający strop

S1 istniający strop
podwieszany sufit z płyt gk

S2 istniający strop
podwieszany sufit z płyt 60/60 do pom. mokrych

S3 istniający strop
podwieszany sufit z płyt 60/60 do pom. komunikacji

Sw1 2x płyta g-k - 2,5 cm
stelaż systemowy/wełna min. - 10 cm
2x płyta g-k - 2,5 cm

Sw2 2x płyta g-k - 2,5 cm
stelaż systemowy/wełna min. - 15cm
2x płyta g-k - 2,5 cm

1 obudowa kanałów wentylacyjnych wełną twardą gr 5 cm, tynkowanie metodą lekką mokrą



Projekt:

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

SZPITALA MSWiA (BUDYNEK "E" i "Ł")

Adres obiektu: **02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137**
dz. nr ewid. 8/7

Inwestor: **CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE**
02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137

Generalny projektant:
MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
92-320, Łódź ul. Niciarniana 50, www.dobreprojekty.eu

Projektant branży:
MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
92-320, Łódź ul. Niciarniana 50, www.dobreprojekty.eu

Projektant prowadzący: mgr inż. arch. Piotr Marcinkowski upr. nr 131/00/WŁ	ARCHITEKTURA	
Projektant sprawdzający: mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk upr. nr 9/R-202/ŁOIA/04	ARCHITEKTURA	
Współpraca: mgr inż.arch.Jakub Małek	ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A	Numer rysunku: PB/A-03	Skala rysunku: 1:100
Zakres: PROJEKT BUDOWLANY	Data opracowania: 03.2017	