

Odpowiedz nr 2 z dnia 26.03.2019r. na złożone w postępowaniu zapytanie

dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzemeśnia”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:

Ochotnicza Straż Pożarna

Trzemeśnia 581 32 – 425 Trzemeśnia

Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: **Gmina Myślenice** ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Kontakt: **Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych**, e-mail: bzp@myslenice.pl

1. Treść zapytania:

STWIOR podaje wymagania dla trawy sztucznej:

Trawa syntetyczna o wysokości całkowitej 15-20 mm wykonana z polipropylenu, monofilowych.

Parametry techniczne:

Wymagane parametry nawierzchni boiska: wysokość 15-20 mm

- włókna monofilowe, polietylenowe Dtex min. 8000

- grubość włókna min. 100 mikronów

- gęstość pęczków min. 25.000/m²

- gęstość włókien min. 300.000/m²

Zwracamy uwagę na 2 kwestie:

- „wykonana z polipropylenu” i dalej „włókna monofilowe, polietylenowe”. Zapis „z polipropylenu” jest nieprawidłowy, więc konieczne jest jego usunięcie.

- „gęstość pęczków min. 25.000/m²” – ten wymóg jest ogranicza zaoferowanie większości traw sztucznych o włóknach monofilowych o większej niż wymagana gęstości włókien i znacznie większym Dtex i większej grubości włókna. Proszę o dopuszczenie nowoczesnej trawy sztucznej o charakterystyce:

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | WŁÓKNO: | PE monofil |
| MATERIAŁ: | PODKŁADÓWKA: | 100% PP |
| | WARSTWA SPODNIA: | SBR LATEX |
| ROZSTAW IGIEŁ: | | 3/8" |
| KOLOR: | | zielony (field green), terracotta |

| WŁAŚCIWOŚCI | JEDNOSTKI | WARTOŚĆ TYPOWA | TOLERANCJA |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------|
| Dtex | [dtex] | 11.000/8 | ± 10% |
| Szerokość włókna | [mm] | 1 | ± 10% |
| Grubość włókna | [µm] | 230 | ± 10% |
| Ciężar włókna | [g/m ²] | 1.092 | ± 10% |
| Ilość ściągów na 10 cm | [-/10 cm] | 20 | ± 10% |
| Ilość pęczków/m ² | [-/m ²] | 20.997 | ± 10% |
| Ilość końców/m ² | [-/m ²] | 335.952 | ± 5% |
| Wysokość włókna | [mm] | 20 | ± 5% |
| Ciężar podkładówki | [g/m ²] | 170 | ± 10% |
| Ciężar warstwy spodniej | [g/m ²] | 950 | ± 10% |
| Ciężar całkowity | [g/m ²] | 2.212 | ± 10% |
| Siła wyrywania pęczka | [N] | > 30 | |
| UV wytrzymałość (QUV – lampa UVA) | [h] | 3000 | |
| Stabilność koloru – skala szara | Stopień | ≥ 4 | |

z wymagany wypełnieniem.

2. Wnosimy o udostępnienie przedmiaru robót, który jest niezbędny do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

2. Wyjaśnienia:

Ad.1) Zamawiający wyjaśnia, że podane w treści STWiORB wskazano alternatywnie rodzaj materiału z którego powinna być wykonana trawa. Zgodnie z brzmieniem trawa może być wykonana zarówno z polipropylenu jak również z polietylenu. Odpowiadając na dalszą część pytania Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie i zastosowanie trawy syntetycznej wykonanej z włókna monofilowego, polietylenowego o minimalnych parametrach:

- wysokość 15-20 mm
- Dtex min. 8000
- grubość włókna min. 100 mikronów
- gęstość pęczków min. 20.000/m²
- gęstość włókien min. 300.000/m²

Ad.2) Na prośbę wykonawcy wyrażoną w treści zapytania Zamawiający udostępnia przedmiar robót, jednocześnie wyjaśnia, że przedmiar robót nie jest elementem opisu przedmiotu zamówienia. Korzystanie z przedmiaru robót jest wyłącznie na ryzyko wykonawcy i ni będą uwzględniane żadne roszczenia wykonawcy wynikające w szczególności z rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową.

Ad.3) Zamawiający potwierdza, że zakończenie robót winno być potwierdzone pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §5 wzoru umowy (załącznik nr 3) nie należy utożsamiać z terminem zakończeniem robót.

Ad.4) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice <http://www.myslenice.pl/samorzad/urząd/zamowienia-publiczne>, jak podano w treści ogłoszenia na stronie ARMiR, zamieszczona jest m.in. dokumentacja projektowa zadania.

Ad.5) Zamawiający posiada niezbędne do wykonania inwestycji decyzje administracyjne.

3. Zmiany

W związku z udzieloną odpowiedzią i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia zmienia się termin, o którym mowa w ust. 4 zapytania ofertowego, składania ofert z dnia 01.04.2019r. do godz. 10:00 na dzień **03.04.2019r. do godziny 10:00.**