

Odpowiedź nr 2 z dnia 26.03.2019r. na złożone w postępowaniu zapytanie

dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zasań”

1. Nazwa i dane Beneficjenta:

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Klemensa

Trzemeśnia 324

32 – 425 Trzemeśnia

Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: **Gmina Myślenice** ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Kontakt: **Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych**, e-mail: bzp@myslenice.pl

1. Treść zapytania:

STWIOR podaje wymagania dla trawy sztucznej:

Trawa syntetyczna o wysokości całkowitej 15-20 mm wykonana z polipropylenu, monofilowych.

Parametry techniczne:

Wymagane parametry nawierzchni boiska: wysokość 15-20 mm

- włókna monofilowe, polietylenowe Dtex min. 8000

- grubość włókna min. 100 mikronów

- gęstość pęczków min. 25.000/m²

- gęstość włókien min. 300.000/m²

Zwracamy uwagę na 2 kwestie:

- „wykonana z polipropylenu” i dalej „włókna monofilowe, polietylenowe”. Zapis „z polipropylenu” jest nieprawidłowy, więc konieczne jest jego usunięcie.

- „gęstość pęczków min. 25.000/m²” – ten wymóg jest ogranicza zaoferowanie większości traw sztucznych o włóknach monofilowych o większej niż wymagana gęstości włókien i znacznie większym Dtex i większej grubości włókna. Proszę o dopuszczenie nowoczesnej trawy sztucznej o charakterystyce:

	WŁÓKNO:	PE monofil
MATERIAŁ:	PODKŁADÓWKA:	100% PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:		3/8"
KOLOR:		zielony (field green), terracotta

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dte×]	11.000/8	± 10%
Szerokość włókna	[mm]	1	± 10%
Grubość włókna	[µm]	230	± 10%
Ciężar włókna	[g/m ²]	1.092	± 10%
Ilość ściągów na 10 cm	[-/10 cm]	20	± 10%
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	20.997	± 10%
Ilość końców/m ²	[-/m ²]	335.952	± 5%
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5%
Ciężar podkładówki	[g/m ²]	170	± 10%
Ciężar warstwy spodniej	[g/m ²]	950	± 10%
Ciężar całkowity	[g/m ²]	2.212	± 10%
Siła wyrywania pęczka	[N]	> 30	
UV wytrzymałość (QUV – lampa UVA)	[h]	3000	
Stabilność koloru – skala szara	Stopień	≥ 4	

z wymagany wypełnieniem.

2. Wnosimy o udostępnienie przedmiaru robót, który jest niezbędny do prawidłowego przygotowania oferty.

3. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

4. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

2. Wyjaśnienia:

Ad.1) Zamawiający wyjaśnia, że podane w treści STWiORB wskazano alternatywnie rodzaj materiału z jakiego powinna być wykonana trawa. Zgodnie z brzmieniem trawa może być wykonana zarówno z polipropylenu jak również z polietylenu. Odpowiadając na dalszą część pytania Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zaoferowanie i zastosowanie trawy syntetycznej wykonanej z włókna monofilowego, polietylenowego o minimalnych parametrach:

- wysokość 15-20 mm
- Dtex min. 8000
- grubość włókna min. 100 mikronów
- gęstość pęczków min. 20.000/m²
- gęstość włókien min. 300.000/m²

Ad.2) Na prośbę wykonawcy wyrażoną w treści zapytania Zamawiający udostępnia przedmiar robót, jednocześnie wyjaśnia, że przedmiar robót nie jest elementem opisu przedmiotu zamówienia. Korzystanie z przedmiaru robót jest wyłącznie na ryzyko wykonawcy i ni będą uwzględniane żadne roszczenia wykonawcy wynikające w szczególności z rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową.

Ad.3) Zamawiający potwierdza, że zakończenie robót winno być potwierdzone pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §5 wzoru umowy (załącznik nr 3) nie należy utożsamiać z terminem zakończeniem robót.

Ad.4) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice <http://www.myslenice.pl/samorzad/urząd/zamowienia-publiczne>, jak podano w treści ogłoszenia na stronie ARMiR, zamieszczona jest m.in. dokumentacja projektowa zadania.

Ad.5) Zamawiający posiada niezbędne do wykonania inwestycji decyzje administracyjne.

3. Zmiany

W związku z udzieloną odpowiedzią i doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia zmienia się termin, o którym mowa w ust. 4 zapytania ofertowego, składania ofert z dnia 01.04.2019r. do godz. 10:00 na dzień **03.04.2019r. do godziny 10:00.**