

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE ZDEGRADOWANEGO TERENU
WZDŁUŻ POTOKU ŁANA
NA POTRZEBY UTWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ADRES: Woźniki nr ewid. dz. 274/36, 315/36, 328/36

OPRACOWANIE: SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INWESTOR: GMINA WOŹNIKI
ul. Rynek 11
42-289 Woźniki

grudzień 2017 r

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY INWESTYCJI :

powierzchnia terenu objętego rewitalizacją - 6000,00 m²

w tym :

- ścieżki spacerowe - nawierzchnia żwirowa w obrzeżach - 840 m²
- scena - nawierzchnia z kostki betonowej - 35 m²
- nawierzchnia zielona , trawniki , drzewa i krzewy ozdobne - 5125 m²

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

- wycinka czyszcząca zarośli
- zabiegi pielęgnacyjne drzew w niezbędnym zakresie
- zmiana ukształtowania terenu w obrębie działki nr 328/36 , likwidacja nawiezionej skarpy (wywózka gruzu) ukształtowanie nowej skarpy po zachodniej stronie terenu zarezerwowanego pod budowę drogi wewnętrznej przewidzianej planem miejscowym
- wytyczenie i wykonanie ścieżek spacerowych wzdłuż potoku i w obrębie zielonego skweru na dz. nr 328/36 - ścieżki żwirowe szer 1,5 i 2,2 m z obrzeżami betonowymi
- montaż drewnianego mostku parkowego nad istniejącym "suchym korytem" - mostek z drewna klejonego sosnowego lub świerkowego o wymiarach 1,5 x 6,0 m na podwalinach betonowych

MAŁY AMFITEATR :

- wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej umożliwiającej okazjonalne ustawienie mobilnej sceny w centralnej części terenu (koncerty zespołów muzycznych , występy zespołów tanecznych itp. , festyny)
- siedziska - drewniane na prefabrykowanych blokach betonowych typu "big block" (bloki gładkie bez zamków i uchwytów montażowych 180/60/50), ustawiane na sucho na podsypce piaskowej ,

ZIELONA SIŁOWNIA

- montaż plenerowych urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych - 5 szt
- montaż ławek wypoczynkowych i koszy na śmieci - ławki parkowe o podwyższonym standardzie , drewniane na konstrukcji stalowej lub betonowej - 10 szt i jedna "ławka wifi " z panelami słonecznymi
- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych zgodnie projektem zieleni

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D.00.00.00	Wymagania ogólne	1
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów.....	19
D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny.....	23
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE		
D.02.00.01	Roboty ziemne. Wymagania ogólne.....	26
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.....	33
D.02.03.01	Wykonanie nasypów.....	37
D.03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA		
D.03.05.02	Przebudowa hydrantów.....	45
D.04.00.00 PODBUDOWY		
D.04.01.00	Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne.....	51
D.04.01.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.....	61
D.04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	65
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE		
D.05.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.....	70
D.06.00.00 ELEMENTY ULIC		
D.06.03.01	Obrzeża betonowe.....	76
D.07.00.00 URZĄDZENIA PLACU		
D.07.02.01	Montaż urządzeń siłowni i placu.....	82
D.09.00.00 ZIELEŃ		
D.09.01.01	Zieleń.....	86