Rozdzielnica RP			obwody zasilające																
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdzielnicy głównej RG	Ogranicznik przepięć 4P	Oświetlenie (ogólne)	Oświetlenie (ogólne)	Oświetlenie (ogólne)	Oświetlenie (ogólne)	Gniazda wtyczkowe (ogólne)	Gniazda wtyczkowe (ogólne)	Gniazda wtyczkowe (szafa monitoringu)	Gniazda wtyczkowe (szafa monitoringu)	Gniazda wtyczkowe (ogólne 3faz)	Gniazda wtyczkowe (ogólne 3faz)	Zasilanie węzeł CO.	Zasilanie fontanna	Gniazda wtyczkowe (ogólne)	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc [kW]	WG.	--	0,5	0,5	0,8	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	6,0	6,0	2,0	--	--	--



SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ –
– SOMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

DOSTĘP DO ELEMENTÓW PRZEWODZACYCH
ZASŁONIĆ PŁYTĄ OSŁONOWĄ
UKŁAD SIECIOWY TN-S

U W A G A:

Rozdzielnica natynkowa, w szafce typu RN 4x18, IP65 Legrand.
Wymiary: szer. 4480mm, wys.622mm, głębok. 161mm.
Drzwiczki zamykane zamkiem systemowym.

Pi = 32,6 kW

Pz = 12,9 kW

Iobl.= 19,5 A

INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		
INWESTYCJA	Remont zagospodarowania terenu.		
LOKALIZACJA	ul.Szamarzewskiego 89/91, Poznań dz. nr 9/60, ark. 18, obręb 0021, m. Poznań		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Karol Walczak		
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.			SKALA
ROZDZIELNICA RP SCHEMAT STUKTURALNY			-
DATA	LUTY 2019	NR KONTRAKTU	
BRANŻA IE	NR REWIZJI 00	NR RYSUNKU	IE.01

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.