

## REWITALIZACJA ZUBOŻONYCH TERENÓW PUBLICZNYCH WOŹNIKACH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m3	186,500
22	KNR 2-01 0314/05	Formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie przemieszczenie spycharkami lub zgarniarkami w gruncie kategorii III-IV humus	m3	186,500
		<b>1.3 Ścieżki spacerowe</b>		
23	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,084
		840/10000	ha	0,084
		razem		
24	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	840,000 x0,5
25	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	840,000 x0,5
26	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie	m2	840,000
27	KNR 2-31 0106/04	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm	m2	-840,000
28	KNNR 1 0410/01	Umocnienie włókniną syntetyczną	m2	840,000
29	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	840,000
30	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	3.512,250
		502 (43+90+90)*2,25*7	m2	-339,000
		-(840-501)	m2	3.173,250
		razem		
30a	KNR 2-21 0502/06	Układanie nawierzchni gruntowych glinisto-piaskowych (klepiskowych) placów i dróg ogrodowych o grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu p/a mieszanka gliny piasku i żwiru 5:1:3	m2	502,000
30b	KNR 2-21 0502/06	Układanie nawierzchni gruntowych glinisto-piaskowych (klepiskowych) placów i dróg ogrodowych o grubości warstwy 3cm po zagęszczeniu p/a mieszanka gliny piasku i żwiru 5:1:3	m2	339,000 x0,6
31	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	446,000
		(43+90+90)*2	m	496,600
		(13+8*2+28+20+30+60*3,14*0,75)*2	m	942,600
		razem		
32	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	943,000
33		Schody terenowe	kpl	2,000
		<b>1.4 Trawniki</b>		
34	KNR 2-21 0101/01	Zebranie i złożenie resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń w przyzmy	m3	9,110
		Nr ST: 5.2.	m3	9,110
		(4125-2303)*0,005		
		razem		
35	KNR 2-21 0101/04	Wywóz resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami do 1km	m3	9,110
		Nr ST: "		
36	KNR 2-21 0101/05	Dodatek za transport resztek budowlanych, gruzu, śmieci i zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0,5km	m3	9,110 x18
		Nr ST: "		
37	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV	m2	1.822,000
		Nr ST: 5.3.	m2	1.822,000
		4125-2303		
		razem		
38	KNR 2-21 0211/01	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2cm na terenie płaskim	ha	0,413
		Nr ST: 5.16.1	ha	0,413
		(4125)/10000		
		razem		
39	KNR 2-21 0211/02	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy ponad 2cm		
		Nr ST: "		