

PRZEDMIAR ROBÓT

Załącznik nr 8 do SIWZ

Lp.	Podstawy	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
1	D 01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wzniesienie punktów granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją	km	2,44
	D 01.02.01 45112000-5	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x
		Karczowanie krzewów i poszycia z wywozem:	*	*
2	D 01.02.01	Karczowanie krzewów do granicy pasa drogowego	ha	0,061
3	D 01.02.01	Karczowanie pni i usunięcie karpin pozostałych po wycince lasów z wywozem	ha	0,854
	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU I DARNINY) CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x
4	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do 30 cm z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy)	m ²	23670
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	x	x
5	D 02.01.01	Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na nasyp (do wbudowania na przebudowywanym odcinku)	m ³	3187
	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x
6	D 02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu	m ³	2806
7	D 02.03.01	Wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopów i nasypów	m ²	9902
8	D 02.03.01	Wykonanie plantowania powierzchni poboczy	m ²	3660
	D 04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D 04.01.01 45233000-9	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
9	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 27cm (zjazdu)	m ²	5510
10	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta 27cm (trasa zasadnicza)	m ²	10700
	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
11	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (tłuczni kamienno niesortowanego o uziarnieniu ciągłym) 0/63 mm grubości 18cm (zjazdu)	m ²	5510
12	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (tłuczni kamienno niesortowanego o uziarnieniu ciągłym) 0/63 mm grubości 18cm (trasa zasadnicza)	m ²	10700
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D 05.02.01 45233000-9	NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
12	D 05.02.00a	Miałowanie nawierzchni tłuczniowej - miał kamienny frakcji 0/5mm pochodzący z kruszyw naturalnych skalnych łamanych	m ²	15455
13	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kłifka kamiennego 0/31,5 mm grubości 9cm (zjazdu)	m ²	5244
14	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kłifka kamiennego 0/31,5 mm grubości 9cm (trasa zasadnicza)	m ²	10211
	D 05.03.03 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
15	D 05.03.03	Wykonanie z płyt drogowych betonowych o wymiarach 3,0 m x 1,0 m x 0,15 m - na podsypce cem-piask. 5 cm	m ²	165
	D 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x
	D 06.01.01a 45112000-5	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I SCIEKÓW CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby	x	x
16	D 06.01.01a	Wykonanie humusowania skarp, przy grubości warstwy humusu 10cm	m ²	9902
17	D 06.01.01b	Umocnienie skarp płytami ażurowymi betonowymi 8x40x60 na podsypce z ziemi urodzajnej gr. 5cm	m ²	390,3
	D 06.02.01 45221000-2	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI. CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, sztyków i kolei podziemnej	x	x
18	D 06.02.01	Przepusty PEHD o średnicy 500mm (wraz z umocnieniem wlotu i wylotu)	m	21
19	D 06.02.01	Przepusty PEHD o średnicy 600mm (wraz z umocnieniem wlotu i wylotu)	m	8,67