

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w miejscowości Szymanowo na długości 817,27 m - odwodnienie (kanalizacja deszczowa)						
1		KANALIZACJA DESZCZOWA dla zadania inwest.:" Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz-Osień" - ETAP 2. - SZYMANOWO				
1.1		ETAP 2 - SZYMANOWO				
1.1.1		Roboty ziemne i montażowe, przyłącza o średnicy PP-B 160 mm , SN 8 korugowane, wpusty				
1	KNNR 1 0111- d.1. 02 1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.310		
2	KNNR 1 0202- d.1. 06 1.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym - na składowisko .80%	m ³	271.040		
3	KNNR 1 0301- d.1. 02 1.1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) , w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem istniejącym - na składowisko .20%.	m ³	67.760		
4	KNNR 1 0208- d.1. 02 1.1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupełnienie do odległości wywozu 10,0 km - wywóz na składowisko Krotność = 9	m ³	338.800		
5	KNNR 1 0529- d.1. 01 1.1	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli , rurociągów i kanałów; element o rozpiętości do 4 m Montaż: 1. Montaż podpór. 2. Montaż kratownicy. 3. Podwieszenie rurociągu (kanału , kabli) i regulacja zawiesi.	kpl.	22.000		
6	KNNR 4-051 d.1. 0411-02 1.1	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl	8.000		
7	KNNR 19-01 d.1. 0118-13 1.1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	1.000		
8	KNNR 19-01 d.1. 0118-14 1.1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m ³	1.000		
9	KNNR 4 1411- d.1. 01 1.1	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów żwir 2-8 mm , grub. 10 cm	m ³	30.800		
10	KNNR 4 1308- d.1. 02 1.1	Kanały z rur PP. Rurociągi PP-B o średnicy zewnętrznej DN/OD 160 mm,łączone na wcisk, SN8	m	308.000		
11	KNNR 4 1321- d.1. 05 1.1	Przyłącze siodłowe do rur i studni betonowych 160 mm wraz z wierceniem i przejściem szczelnym	szt	25.000		
12	KNNR 4 1424- d.1. 02 1.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	38.000		
13	KNNR 1 0318- d.1. 05 1.1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź, z materiałów - pospółka 0,2-2,0 mm - dowiezionym -wymiana gruntu	m ³	135.490		
14	KNNR 1 0527- d.1. 06 1.1	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych , rurociągów i kanałów , itp. , element o rozpiętości do 4,0 m Demontaż : 1. Demontaż podwieszeń. 2. Demontaż kratownicy. 3. Demontaż podpór. 4. Dokładne podbicie rurociągu (kanału , kabli) ziemią.	kpl.	22.000		
15	KNNR 4 1417- d.1. 02 1.1	Studzienki kanalizacyjne systemowe PP-B o śr 630 mm - zamknięcie rurą teleskopową - do gł. 2,0 m	szt	5.000		
16	KNNR 1 0214- d.1. 05 1.1	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym - z tymczasowego składowiska , do ponownego zasypu .	m ³	43.120		
17	KNNR 9-26 0103- d.1. 04 1.1	Odwodnienia liniowe o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm,przy klasie obciążenia D400	m	55.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.1. 1.1	KNR 2-311 2311140602000 0	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych	szt	38.000		
Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA dla zadania inwest.: "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Rawicz-Osiek" - ETAP 2. - SZYMANOWO						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: